

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事
工事地名	福岡県久留米市北野町鳥巣地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	207日間	自 令和 7年 8月 5日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	48,593,812		
河川土工	式	1	21,604,973		
掘削工 (ICT)	式	1	46,222	掘削 (ICT)	110 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	5,299,795	路体 (築堤) 盛土	570 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	250 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土材料	1 式
盛土工 (ICT)	式	1	13,505,496	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	230 m3
				路床盛土 (ICT)	5,200 m3
				土材料	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	2,753,460	法面整形 (切土部) (ICT)	360 m2
				ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	4,430 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	7,451,790		
植生工	式	1	7,451,790	張芝	4,170 m2
				張芝工 500m2以上；	
付帯道路工	式	1	8,049,833		
作業土工	式	1	4,092	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	7,327,031	下層路盤 (車道・路肩部)	2,290 m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤 (車道・路肩部)	1,970 m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm；	
				表層 (車道・路肩部)	2,230 m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ (20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	317,180	プレキャストU型側溝 240×240×2000；	5	m
				プレキャストU型側溝 (横断側溝) 250×250×1000；	4	m
集水桝工	式	1	77,020	現場打ち集水桝 500×500×400 18-8-25(高炉)；	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 500用 T-25 粗目；	1	枚
法先保護工	式	1	324,510	法先ブロック(法先石積) 控35cm 1段；	58	m
構造物撤去工	式	1	2,751,646			
構造物取壊し工	式	1	820,346	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	550	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；	2,070	m2
運搬処理工	式	1	1,931,300	殻運搬 アスファルト殻；	310	m3
				殻処分 アスファルト殻；	310	m3
仮設工	式	1	8,735,570			
アスファルト舗装工	式	1	7,898,940	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	3,150	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	3,150	m2
区画線工	式	1	775,830	熔融式区画線 (黄) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	660	m
				熔融式区画線 (白) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	1,320	m

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；
交通管理工	式	1	60,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	48,593,812	
共通仮設費	式	1	7,125,000	
共通仮設費	式	1	1,688,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	542,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,437,000	
純工事費	式	1	55,718,812	
現場管理費	式	1	18,169,000	
工事原価	式	1	73,887,812	
一般管理費等	式	1	13,142,188	
工事価格	式	1	87,030,000	