

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川杉川樋管新設工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町中尾地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 筑後川河川事務所 工務第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | | |
| 3) 工 期 | 206日間 | 自 | 令和 7年 8月 6日 |
| | | 至 | 令和 8年 2月27日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	巨瀬川杉川樋管新設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管	式	1	62,198,401		
河川土工	式	1	2,374,240		
掘削工 (ICT)	式	1	2,374,240	掘削 (ICT)	1,100 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルース) ;	
樋門・樋管本体工	式	1	25,546,452		
作業土工	式	1	1,656,088	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルース) ;	
矢板工	式	1	8,063,074	広幅鋼矢板	29 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	
				広幅鋼矢板	2 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	
				広幅鋼矢板	10 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.5m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	
				広幅鋼矢板	2 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 1.9m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	
				広幅鋼矢板	12 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長	

積算内訳書

工事名	巨瀬川杉川樋管新設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				5.5m 鋼矢板平均引拔長 0m ; 広幅鋼矢板	43 枚
				IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引拔長 0m ; 可とう鋼矢板	2 枚
				IIw型 L=5.0m 鋼矢板打込長 1.8m ; 可とう鋼矢板	2 枚
				IIw型 L=6.0m 鋼矢板打込長 1.9m ; ヒゲ鉄筋	144 本
				SD345 D16 L=0.7m ;	
函渠工	式	1	5,548,433	均しコンクリート	73 m2
				各種 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート	78 m3
				内空幅 2.7m 内空高さ 2.1m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋	1.38 t
				SD345 D13 ; 鉄筋	5.34 t
				SD345 D16~25 ; 型枠	1 式
				一般型枠 ; 足場	1 式
				安全ネット必要 ; 支保	1 式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;	
翼壁工	式	1	6,622,205	均しコンクリート	100 m2
				各種 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート	98 m3
				24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋	2.77 t
				SD345 D13 ; 鉄筋	4.01 t
				SD345 D16~25 ;	

積算内訳書

工事名	巨瀬川杉川樋管新設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板	10	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				止水板	21	m
				CF(塩ビ製)200×5；		
				型枠	1	式
胸壁工	式	1	784,798	一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				コンクリート	13	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
遮水壁工	式	1	533,567	鉄筋	0.48	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.21	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
開水路工	式	1	2,338,287	一般型枠；		
				コンクリート	9	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	0.32	t
				SD345 D13；		
均しコンクリート				型枠	1	式
				一般型枠；		
				各種 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；		
				コンクリート	35	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	1.15	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.81	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	9	m2

積算内訳書

工事名	巨瀬川杉川樋管新設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				止水板	9	m
				CF (塩ビ製) 200×5 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
付属物設置工	式	1	286,860			
点検施設工	式	1	39,060	ステップ	18	本
				B=300 ;		
グレートホール工	式	1	247,800	グレートホール	2	組
				(監査孔)		
				径 100mm 長さ 600mm 間詰有 ;		
法覆護岸工	式	1	5,658,234			
作業土工	式	1	646,742	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ) ;		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	5,011,492	現場打基礎コンクリート	32	m
				(A)		
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(端止工(5))		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(端止工(6))		
				18-8-40(高炉) ;		

積算内訳書

工事名	巨瀬川杉川樋管新設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (肩止めコンクリート(B)) 18-8-40(高炉) ;	184 8 23	m2 m2 m
構造物撤去工	式	1	4, 002, 750			
構造物取壊し工	式	1	2, 777, 500	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	250	m3
運搬処理工	式	1	1, 225, 250	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	250	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	250	m3
仮設工	式	1	24, 329, 865			
工事用道路工	式	1	621, 383	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満 ;	110	m3
				工事用道路盛土 (設置)	630	m3
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ;	1, 120	m2
土留・仮締切工	式	1	8, 396, 763	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 4. 4 m 平均鋼矢板引抜長 0m ;	249	枚
				締切盛土 (設置)(仮締切堤)	200	m3
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ;	190	m2
				土のう	33	袋

積算内訳書

工事名	巨瀬川杉川樋管新設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(大型) (設置) 耐候性 短期仮設対応(1年) ; 連節ブロック張 t=200 ;	236 m2
仮水路工	式	1	12, 215, 792	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満 ; 鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 6m 鋼矢板打込長 5. 8 m 平均鋼矢板引抜長 0m ; 鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 7. 5m 鋼矢板打込長 7. 3m 平均鋼矢板引抜長 0m ; 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル ; 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ1100 ダブル ; 土のう (大型) (設置) 耐候性 短期仮設対応(1年) ; 土のう (大型) (撤去・再設置)	420 m3 23 枚 25 枚 96 m 26 m 143 袋 39 袋
作業ヤード整備工	式	1	1, 854, 907	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満 ; 工事用道路盛土 (設置)	1, 700 m3 150 m3
汚濁防止工	式	1	823, 200	汚濁防止フェンス 設置 ;	40 m
交通管理工	式	1	417, 820	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	62, 198, 401		
共通仮設費	式	1	11, 431, 237		

積算内訳書

工事名	巨瀬川杉川樋管新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,279,237	
運搬費	式	1	3,015,237	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	666,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,152,000	
純工事費	式	1	73,629,638	
現場管理費	式	1	23,428,000	
工事原価	式	1	97,057,638	
一般管理費等	式	1	16,692,362	
工事価格	式	1	113,750,000	