

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 宝満川上西鯨坂地区(左岸)護岸工事 |
| 工事地名 | 福岡県小郡市上鯨坂地先       |

## 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 筑後川河川事務所 | 工務第一課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事     |                                |
| 3) 工 期   | 224日間    | 自 令和 7年 8月 8日<br>至 令和 8年 3月19日 |
| 4) 工事概要  |          |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 宝満川上西鯨坂地区(左岸)護岸工事 |     |            |                                             |          |
|------------|-------------------|-----|------------|---------------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                     |          |
| 築堤・護岸      | 式                 | 1   | 46,538,745 |                                             |          |
| 河川土工       | 式                 | 1   | 4,792,717  |                                             |          |
| 掘削工(ICT)   | 式                 | 1   | 3,461,964  | 掘削(ICT)                                     | 1,100 m3 |
|            |                   |     |            | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；                  |          |
|            |                   |     |            | 掘削(ICT)                                     | 140 m3   |
|            |                   |     |            | (表土剥取り)                                     |          |
|            |                   |     |            | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；                  |          |
|            |                   |     |            | 土砂等運搬                                       | 1 式      |
|            |                   |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                             |          |
|            |                   |     |            | 整地                                          | 1 式      |
|            |                   |     |            | 敷均し(ルーズ)；                                   |          |
| 盛土工        | 式                 | 1   | 718,279    | 路体(築堤)盛土                                    | 100 m3   |
|            |                   |     |            | 2.5m未満；                                     |          |
|            |                   |     |            | 路体(築堤)盛土                                    | 110 m3   |
|            |                   |     |            | 2.5m以上4.0m未満；                               |          |
| 法面整形工      | 式                 | 1   | 102,971    | 法面整形(盛土部)                                   | 230 m2   |
|            |                   |     |            | 法面締固め無 現場制約無；                               |          |
| 残土処理工      | 式                 | 1   | 509,503    | 土砂等運搬                                       | 1 式      |
|            |                   |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                             |          |
|            |                   |     |            | 残土等処分                                       | 1 式      |
| 矢板護岸工      | 式                 | 1   | 14,194,680 |                                             |          |
| 矢板工        | 式                 | 1   | 14,194,680 | 軽量鋼矢板                                       | 64 枚     |
|            |                   |     |            | 2型 軽量鋼平均矢板長さ 3m 矢板根入長 2.9m；                 |          |
|            |                   |     |            | 広幅鋼矢板                                       | 28 枚     |
|            |                   |     |            | 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 12m 鋼矢板打込長 6.2m 鋼矢板平均引抜長 0m； |          |
|            |                   |     |            | 広幅鋼矢板                                       | 19 枚     |
|            |                   |     |            | 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 12m 鋼矢板打込長 8.9m 鋼矢板平均引抜長 0m； |          |
|            |                   |     |            |                                             |          |

# 積算内訳書

| 工事名                  | 宝満川上西鯨坂地区(左岸)護岸工事 |     |            |                                                       |        |
|----------------------|-------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別           | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                               |        |
| 法覆護岸工                | 式                 | 1   | 8,678,412  |                                                       |        |
| 作業土工                 | 式                 | 1   | 50,520     | 床掘り                                                   | 1 式    |
|                      |                   |     |            | 土砂；<br>埋戻し                                            | 1 式    |
|                      |                   |     |            | 土砂；<br>基面整正                                           | 1 式    |
| コンクリートブロック工(間知ブロック張) | 式                 | 1   | 8,011,662  | 現場打基礎コンクリート                                           | 41 m   |
|                      |                   |     |            | 18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ；                     |        |
|                      |                   |     |            | 現場打小口止コンクリート<br>(端止工(3))                              | 1 箇所   |
|                      |                   |     |            | 18-8-40(高炉) ；                                         |        |
|                      |                   |     |            | 現場打小口止コンクリート<br>(端止工(4))                              | 1 箇所   |
|                      |                   |     |            | 18-8-40(高炉) ；                                         |        |
|                      |                   |     |            | 間知ブロック張                                               | 312 m2 |
| 護岸付属物工               | 式                 | 1   | 616,230    | 150kg/個未満 各種 粗面タイプ 再生砕石 RC-4<br>0 18-8-40(高炉) 遮水シート無； |        |
|                      |                   |     |            | 目地板                                                   | 13 m2  |
|                      |                   |     |            | 瀝青繊維質目地板t=10；                                         |        |
| 根固め工                 | 式                 | 1   | 11,235,676 | 現場打天端コンクリート<br>(肩止めコンクリート)                            | 41 m   |
|                      |                   |     |            | 18-8-40(高炉) ；                                         |        |
| 護岸付属物工               | 式                 | 1   | 616,230    | 平張コンクリート                                              | 41 m2  |
|                      |                   |     |            | 18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ；                               |        |
| 根固め工                 | 式                 | 1   | 11,235,676 |                                                       |        |
| 根固めブロック工             | 式                 | 1   | 11,235,676 | 根固めブロック据付                                             | 275 個  |
|                      |                   |     |            | 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.99 t ブロック購<br>入無；                |        |
|                      |                   |     |            | 根固めブロック据付<br>(再利用品)                                   | 4 個    |
| 根固めブロック工             | 式                 | 1   | 11,235,676 | 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.99 t ブロック購<br>入無；                |        |
|                      |                   |     |            |                                                       |        |

# 積算内訳書

| 工事名        | 宝満川上西鯨坂地区(左岸)護岸工事 |     |           |                                                     |       |    |
|------------|-------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                             |       |    |
| 構造物撤去工     | 式                 | 1   | 2,339,554 |                                                     |       |    |
| 構造物取壊し工    | 式                 | 1   | 1,437,158 | コンクリート構造物取壊し                                        | 135   | m3 |
|            |                   |     |           | 無筋構造物 機械施工；                                         |       |    |
|            |                   |     |           | 鋼材切断                                                | 47    | 箇所 |
|            |                   |     |           | 鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)； |       |    |
|            |                   |     |           | 根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去                                          | 4     | 個  |
|            |                   |     |           | 根固めﾌﾞﾛｯｸ2t型；                                        |       |    |
| 運搬処理工      | 式                 | 1   | 902,396   | 殻運搬                                                 | 135   | m3 |
|            |                   |     |           | コンクリート殻(無筋)；                                        |       |    |
|            |                   |     |           | 殻処分                                                 | 135   | m3 |
|            |                   |     |           | コンクリート殻(無筋)；                                        |       |    |
|            |                   |     |           | 現場発生品運搬                                             | 21.99 | t  |
|            |                   |     |           | 広幅鋼矢板；                                              |       |    |
| 仮設工        | 式                 | 1   | 5,297,706 |                                                     |       |    |
| 工事用道路工     | 式                 | 1   | 1,563,666 | 工事用道路盛土                                             | 1     | 式  |
|            |                   |     |           | (設置)                                                |       |    |
|            |                   |     |           | 工事用道路盛土                                             | 1     | 式  |
|            |                   |     |           | (撤去)                                                |       |    |
|            |                   |     |           | 敷砂利                                                 | 1     | 式  |
|            |                   |     |           | (設置)                                                |       |    |
|            |                   |     |           | RC-40 敷厚 100mm；                                     |       |    |
|            |                   |     |           | 敷砂利                                                 | 1     | 式  |
|            |                   |     |           | (撤去)                                                |       |    |
|            |                   |     |           | RC-40 敷厚 100mm；                                     |       |    |
| 土留・仮締切工    | 式                 | 1   | 3,121,040 | 広幅鋼矢板                                               | 4     | 枚  |
|            |                   |     |           | (支給品)                                               |       |    |
|            |                   |     |           | 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 13m 鋼矢板打込長                           |       |    |
|            |                   |     |           | 8.9m；                                               |       |    |
|            |                   |     |           | 広幅鋼矢板                                               | 4     | 枚  |
|            |                   |     |           | (支給品)                                               |       |    |
|            |                   |     |           | 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 13m 鋼矢板打込長                           |       |    |

## 積算内訳書

| 工事名          | 宝満川上西鰻坂地区(左岸)護岸工事 |     |            |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                           |
|--------------|-------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                           |
|              |                   |     |            | 6.2m ;<br>広幅鋼矢板<br>25H型 広幅鋼矢板平均長さ 13m鋼矢板平均引<br>抜長 6m超え9m以下 ;<br>土のう<br>(大型(設置))<br>土のう<br>(大型(撤去))<br>締切盛土<br>(設置)<br>締切盛土<br>(撤去)<br>支給品運搬<br>広幅鋼矢板 ;<br>現場発生品運搬<br>広幅鋼矢板 ; | 8<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | 枚<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| 汚濁防止工        | 式                 | 1   | 400,200    | 汚濁防止フェンス<br>設置・撤去 ;                                                                                                                                                          | 1                                                         | 式                                                         |
| 交通管理工        | 式                 | 1   | 212,800    | 交通誘導警備員                                                                                                                                                                      | 1                                                         | 式                                                         |
| 直接工事費        | 式                 | 1   | 46,538,745 |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                           |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 7,159,200  |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                           |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 2,950,200  |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                           |
| 運搬費          | 式                 | 1   | 1,803,200  | 重建設機械分解組立輸送費                                                                                                                                                                 | 1                                                         | 式                                                         |
| 技術管理費        | 式                 | 1   | 598,000    | システム初期費(ICT)                                                                                                                                                                 | 1                                                         | 式                                                         |
| 現場環境改善費(率計上) | 式                 | 1   | 549,000    |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                           |
| 共通仮設費(率計上)   | 式                 | 1   | 4,209,000  |                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                           |

## 積算内訳書

|            |                   |     |            |         |
|------------|-------------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 宝満川上西鯨坂地区(左岸)護岸工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式                 | 1   | 53,697,945 |         |
| 現場管理費      | 式                 | 1   | 16,607,000 |         |
| 工事原価       | 式                 | 1   | 70,304,945 |         |
| 一般管理費等     | 式                 | 1   | 12,575,055 |         |
| 工事価格       | 式                 | 1   | 82,880,000 |         |
|            |                   |     |            |         |