

積算内訳書

1. 工事名

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事
工事地名	佐賀県鳥栖市下野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 7年 8月19日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	50,627,791		
河川土工		式	1	33,838,718		
掘削工 (ICT)		式	1	341,359	掘削 (ICT) (表土剥取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	790 m3
盛土工		式	1	12,731,100	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満 ; 土材料	1,700 m3 1 式
盛土工 (ICT)		式	1	13,752,878	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 路床盛土 (ICT) 土材料	270 m3 5,300 m3 1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	3,354,891	法面整形 (切土部) (ICT) ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	630 m2 5,070 m2
残土処理工		式	1	3,658,490	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1 式 1 式
法覆護岸工		式	1	10,185,900		
植生工		式	1	10,185,900	張芝 張芝工 500m2以上 ;	5,700 m2
付帯道路工		式	1	5,865,405		
アスファルト舗装工		式	1	2,621,955	下層路盤 (車道・路肩部) 再生クランツァン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,050 m2 1,050 m2
路肩保護工		式	1	3,243,450	路肩保護コンクリート (川表) 18-8-40 (高炉) ; 路肩保護コンクリート	150 m 150 m

積算内訳書

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(川裏) 18-8-40(高炉)；
構造物撤去工	式	1	648,368	
構造物取壊し工	式	1	198,758	舗装版切断 4 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 600 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 路盤撤去 600 m2 砕石 t=350；
運搬処理工	式	1	449,610	殻運搬 30 m3 アスファルト殻； 殻処分 30 m3 アスファルト殻； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
仮設工	式	1	89,400	
交通管理工	式	1	89,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,627,791	
共通仮設費	式	1	6,803,000	
共通仮設費	式	1	1,694,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	548,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,109,000	

積算内訳書

工事名	安良川八軒屋地区築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	57,430,791	
現場管理費	式	1	18,361,000	
工事原価	式	1	75,791,791	
一般管理費等	式	1	13,288,209	
工事価格	式	1	89,080,000	