

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事
工事地名	福岡県久留米市京町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	192日間	自 令和 7年 8月20日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	64,565,175		
河川土工		式	1	163,390		
盛土工		式	1	132,051	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	20 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	8 m3
法面整形工		式	1	31,339	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	70 m2
法覆護岸工		式	1	25,961,168		
作業土工		式	1	762,800	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
石積(張)工		式	1	23,079,472	石積(張)基礎 (基礎コンクリートA) 18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m ； 石積(張)基礎 (基礎コンクリートB) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ； 現場打小口止コンクリート (端止工(3)) 18-8-40(高炉) ； 現場打小口止コンクリート (端止工(4)) 18-8-40(高炉) ； 現場打小口止コンクリート	98 m 24 m 1 箇所 2 箇所 1 箇所

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(端止工(5)) 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(端止工(6)) 18-8-40(高炉) ; 石積	229	m2
				雑割石 ; 石張	59	m2
				練石 雑割石 ; 胴込・裏込コンクリート	40	m3
				18-8-40(高炉) 積工 ; 胴込・裏込コンクリート	10	m3
				18-8-40(高炉) 張工 ; 裏込材	78	m3
				再生クラッシュラン RC-40 積工 ; 裏込材	14	m3
				再生クラッシュラン RC-40 張工 ; 現場打天端コンクリート	13	m
				(天端コンクリート) 18-8-25(高炉) ; 現場打天端コンクリート	55	m
				(天端コンクリートB 復旧) 18-8-25(高炉) ; 現場打天端コンクリート	115	m
				(肩止コンクリート) 18-8-40(高炉) ; 目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; コンクリート張	12	m2
				t=35cm 18-8-40(高炉) ; 張コンクリート	79	m2
				t=35cm 18-8-40(高炉) ; 基礎材	23	m2
石積(張)工	式	1	1,930,766	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m ;		

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				石積	28	m2
				雑割石；		
				胴込・裏込コンクリート	5	m3
				18-8-40(高炉) 積工；		
				現場打天端コンクリート	52	m
				(天端コンクリート)		
				18-8-25(高炉)；		
				目地板	0.8	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
覆土工	式	1	188,130	覆土(流用土)	30	m3
擁壁護岸工	式	1	33,005,188			
護岸天端工	式	1	33,005,188	ハﾟﾗﾟｯﾄ	10	m
				18-8-40(高炉)；		
				ｱｸﾘﾙ板ハﾟﾗﾟｯﾄ	54	m
				H=800 t=30 特殊加工(表面研磨あり)；		
水路工	式	1	713,910			
側溝工	式	1	713,910	V型側溝	53	m
				W=500 H=80 L=500；		
付帯道路工	式	1	1,652,068			
土系舗装工	式	1	1,652,068	調整コンクリート	53	m2
				t=60 18-8-25(高炉)；		
				下層路盤(歩道部)	55	m2
				再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40 仕上り厚 180mm；		
				基層	53	m2
				土系舗装 t=30；		
				表層	108	m2
				土系舗装 t=30；		
構造物撤去工	式	1	456,150			

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	333,300	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	30	m3
運搬処理工	式	1	122,850	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	30	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	30	m3
仮設工	式	1	2,613,301			
工事用道路工	式	1	1,624,181	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1	式
				整地 敷均し(ルース)；	1	式
				工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 300mm；	1	式
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 300mm；	1	式
				仮橋上部 架設；	1	式
				仮橋上部 撤去；	1	式
仮橋・仮栈橋工	式	1	913,120	敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置；	1	式

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷鉄板	1 式
				22×1,524×3,048(mm) 撤去；	
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1 式
				(設置)	
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1 式
				(撤去)	
				現場発生品運搬	1 式
				(支給品)	
				仮設材；	
				現場発生品運搬	1 式
				(発生品)	
				仮設材；	
交通管理工	式	1	76,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	64,565,175		
共通仮設費	式	1	8,218,550		
共通仮設費	式	1	1,885,550		
運搬費	式	1	283,550	仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,602,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,333,000		
純工事費	式	1	72,783,725		
現場管理費	式	1	22,491,000		
工事原価	式	1	95,274,725		
一般管理費等	式	1	16,425,275		

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区築堤護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	111,700,000	