

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川志塚島地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町志塚島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 7年 8月20日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川志塚島地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	53,071,293		
河川土工	式	1	6,531,243		
掘削工 (ICT)	式	1	630,300	掘削 (ICT)	1,500 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	474,643	路体 (築堤) 盛土	40 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	270 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	4,606,142	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	3,100 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	820,158	法面整形 (切土部) (ICT)	50 m2
				軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,410 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	16,785,761		
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	2,182,231	現場打基礎コンクリート	19 m
				(G)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 30 c m 高さ 33 c m；	
				現場打小口止コンクリート	2 箇所
				(2)	
				18-8-40 (高炉)；	
				平ブロック張	174 m2
				厚10cm；	
				目地板	5 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
路肩保護コンクリート工	式	1	5,954,450	路肩保護コンクリート	180 m
				(Aタイプ)	
				18-8-40 (高炉)；	

積算内訳書

工事名	巨瀬川志塚島地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				路肩保護コンクリート (Bタイプ) 18-8-40(高炉) ;	335 m
植生工	式	1	8,649,080	張芝 張芝工 500m2以上 ;	4,840 m2
根継工	式	1	19,619,492		
作業土工	式	1	3,813,943	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
根継工	式	1	15,805,549	根継工 18-8-40(高炉) ;	173 m
擁壁護岸工	式	1	1,216,800		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,216,800	小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ;	12 m3
根固め工	式	1	1,175,631		
捨石工	式	1	1,175,631	捨石 発生材 ;	639 m3
付帯道路工	式	1	1,261,590		
アスファルト舗装工	式	1	1,261,590	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	479 m2 479 m2

積算内訳書

工事名	巨瀬川志塚島地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付属物設置工	式	1	328,100		
階段工	式	1	328,100	現場打階段 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；	1 箇所
構造物撤去工	式	1	252,030		
構造物取壊し工	式	1	170,560	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	10 m3 100 m2
運搬処理工	式	1	81,470	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	10 m3 5 m3 10 m3 5 m3
仮設工	式	1	5,900,646		
工事用道路工	式	1	3,640,076	工事用道路盛土 (設置) 工事用道路盛土 (撤去) 敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm；	1 式 1 式 1 式 1 式
土留・仮締切工	式	1	1,679,770	土のう (大型土のう)(設置) 土のう (大型土のう)(撤去)	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	巨瀬川志塚島地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	428,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	152,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	53,071,293	
共通仮設費	式	1	6,234,000	
共通仮設費	式	1	1,739,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	593,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,495,000	
純工事費	式	1	59,305,293	
現場管理費	式	1	17,352,000	
工事原価	式	1	76,657,293	
一般管理費等	式	1	13,572,707	
工事価格	式	1	90,230,000	