

積算内訳書

1. 工事名

工事名	花月川丸山地区（下流）築堤護岸工事
工事地名	大分県日田市吹上町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	204日間	自 令和 7年 8月28日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	花月川丸山地区（下流）築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	69,782,544		
河川土工	式	1	1,258,107		
掘削工 (ICT)	式	1	289,737	掘削 (ICT)	810 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満；	
盛土工	式	1	790,488	路体 (築堤) 盛土	140 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	40 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	177,882	法面整形 (切土部) (ICT)	60 m2
				軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部)	300 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工	式	1	40,401,097		
作業土工	式	1	1,173,207	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
残土処理工	式	1	1,000,377	整地	1 式
				敷均し (ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	35,063,429	現場打基礎コンクリート	81 m
				(A)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m；	
				現場打基礎コンクリート	80 m
				(B)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m；	
				現場打横帯 (隔壁) コンクリート	1 箇所

積算内訳書

工事名	花月川丸山地区（下流）築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(A) 18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所
				(B) 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 150kg/個未満 各種 JIS粗面 控35cm 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	1,158 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	53 m2
				現場打天端コンクリート (肩止コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	81 m
				現場打天端コンクリート (天端コンクリートA) 18-8-40(高炉) ;	80 m
				平張コンクリート (小段部) 18-8-40(高炉) t=35cm ;	169 m2
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	2,134,484	現場打基礎コンクリート (A) 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ; 現場打基礎コンクリート (B) 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ;	45 m 0.3 m
				現場打小口止コンクリート (C) 18-8-40(高炉) ;	1 箇所
				現場打小口止コンクリート (D) 18-8-40(高炉) ;	1 箇所
				現場打小口止コンクリート (E) 18-8-40(高炉) ;	1 箇所

積算内訳書

工事名	花月川丸山地区（下流）築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平ﾌﾞﾛｯｸ張 各種 厚10cm ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)) 18-8-40(高炉) ;	124 2 44	m2 m2 m
植生工	式	1	1, 029, 600	張芝 張芝工 300m2以上500m2未満 ;	480	m2
根固め工	式	1	7, 377, 860			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	7, 377, 860	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.012 t ; 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.012 t ﾌﾞﾛｯｸ 購入無 ;	140 140	個 個
付帯道路工	式	1	844, 004			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	844, 004	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	316 316	m2 m2
水路工	式	1	433, 780			
堤脚水路工	式	1	433, 780	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 PU-300×300 ;	41	m
構造物撤去工	式	1	6, 801, 873			
構造物取壊し工	式	1	4, 945, 308	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5 c m ;	450 4 290	m3 m m2

積算内訳書

工事名	花月川丸山地区（下流）築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	1,856,565	殻運搬	450	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	15	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	450	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	15	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	12,665,823			
工事用道路工	式	1	10,758,542	工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				工事用道路盛土	1	式
				(撤去)		
				工事用道路盛土	2,900	m3
				(撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置)		
				RC-40 敷厚 100mm；		
				敷砂利	1	式
				(撤去)		
				敷厚 100mm；		
				敷砂利	640	m2
				(撤去)		
				敷厚 100mm；		
				暗渠排水管	12	m
				(撤去)		
				硬質塩化ビニル管(φ200)；		
土留・仮締切工	式	1	1,483,511	土のう	1	式
				(大型)(設置)		
				土のう	1	式
				(大型)(撤去)		
				土のう	177	袋
				(大型)(撤去)		

積算内訳書

工事名	花月川丸山地区（下流）築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土のう （撤去） 9 袋
交通管理工	式	1	423,770	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	69,782,544	
共通仮設費	式	1	8,416,000	
共通仮設費	式	1	1,682,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,682,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,734,000	
純工事費	式	1	78,198,544	
現場管理費	式	1	23,780,000	
工事原価	式	1	101,978,544	
一般管理費等	式	1	17,421,456	
工事価格	式	1	119,400,000	