

積算内訳書

1. 工事名

工事名	花月川三和地区災害復旧工事
工事地名	大分県日田市三和地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	184日間	自 令和 7年 8月28日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	花月川三和地区災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	46,723,455		
河川土工	式	1	57,232		
掘削工(ICT)	式	1	57,232	掘削(ICT)	160 m3
法覆護岸工	式	1	14,609,387	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満；	
作業土工	式	1	552,382	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
残土処理工	式	1	1,247,568	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	12,809,437	現場打基礎コンクリート	53 m
				18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm；	
				現場打小口止コンクリート	2 箇所
				(端止コンクリート)	
				18-8-40(高炉)；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所
				(横帯工)	
				18-8-40(高炉)；	
				間知ブロック張	446 m2
				150kg/個未満 各種 JIS粗面 150kg/個未満 控	
				35cm 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート	
				無；	
				目地板	22 m2

積算内訳書

工事名	花月川三和地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (肩止コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	52	m
構造物撤去工	式	1	2,066,730			
構造物取壊し工	式	1	1,133,406	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	139	m3
袋詰玉石撤去工	式	1	443,210	袋詰玉石撤去 2t用 ;	82	袋
運搬処理工	式	1	490,114	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	139	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	139	m3
仮設工	式	1	29,990,106			
工事用道路工	式	1	13,059,648	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ;	1	式
				敷砂利 (撤去) 敷厚 100mm ;	1	式
				土のう (大型)(設置) 耐候性 短期仮設対応(1年) ;	1	式
				土のう (大型)(撤去)	1	式
仮設ヤード整備工	式	1	15,793,628	仮設ヤード整備	1	式

積算内訳書

工事名	花月川三和地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	740,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	396,430	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	46,723,455	
共通仮設費	式	1	4,058,000	
共通仮設費	式	1	462,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	462,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,596,000	
純工事費	式	1	50,781,455	
現場管理費	式	1	13,769,000	
工事原価	式	1	64,550,455	
一般管理費等	式	1	10,629,545	
工事価格	式	1	75,180,000	