

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川西田川樋門仮設道路橋上部工他工事
工事地名	佐賀県鳥栖市下野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	168日間	自 令和 7年 9月13日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川西田川樋門仮設道路橋上部工他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	44,113,181		
構造物撤去工		式	1	120,929		
防護柵撤去工		式	1	39,614	防護柵撤去(ガードレール)	29 m
構造物取壊し工		式	1	58,670	舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	100 m2
運搬処理工		式	1	22,645	殻運搬 アスファルト殻 ；	5 m3
					殻処分 アスファルト殻 ；	5 m3
仮設工		式	1	43,992,252		
掘削工		式	1	109,272	掘削 (表土剥ぎ取り) 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ；	7 m3
					掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ；	80 m3
盛土工		式	1	278,222	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ；	40 m3
					路床盛土 2.5m未満 ；	10 m3
					路床盛土 4.0m以上 ；	20 m3
法面整形工		式	1	82,442	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土 ；	20 m2
					法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 ；	150 m2
残土処理工		式	1	47,160	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	1 式
					残土等処分	1 式
植生工		式	1	123,192	人工張芝 人工張芝(ワラ付) ；	180 m2

積算内訳書

工事名	筑後川西田川樋門仮設道路橋上部工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	3,909,010	下層路盤(車道・路肩部)	1,160	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	1,160	m2
				粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	75	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
アスファルト舗装工	式	1	2,507,836	表層(車道・路肩部)	1,080	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				基層(車道・路肩部)	363	m2
				(レベリング層)		
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 95mm 3.0m超 ;		
				基層(車道・路肩部)	363	m2
薄層カラー舗装工	式	1	5,116,950	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
				表層(車道・路肩部)	363	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
				クラック防止シート設置	363	m2
				仮設橋As舗装用リフレクション防止シート 厚0.7mm ;		
				薄層カラー舗装	396	m2
区画線工	式	1	773,879	ベンガラ色 樹脂系すべり止め舗装(RPN-301) ;		
				薄層カラー舗装	351	m2
				青色 樹脂系すべり止め舗装(RPN-301) ;		
				熔融式区画線 (白)	710	m
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				熔融式区画線 (白)	7	m
区画線工	式	1	773,879	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
				熔融式区画線 (黄)	300	m
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		

積算内訳書

工事名	筑後川西田川樋門仮設道路橋上部工他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	15	m
路側防護柵工	式	1	1,636,800	ガートレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	186	m
路側防護柵工	式	1	2,365,957	ガートレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無； 移動式ガートレール基礎 自在R連続基礎 設置 重量1000kg以下；	67	m
道路付属物工	式	1	227,340	車線分離標 φ80mm H800mm 固定式(貼付式) 10本未満；	9	本
仮橋・仮栈橋工	式	1	26,128,792	仮橋上部 架設； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 仮橋部材運搬 (購入品) 異形覆工板、上部工部材、ボルト類等；	110.1	t
交通管理工	式	1	685,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	44,113,181			
共通仮設費	式	1	9,382,270			
共通仮設費	式	1	3,683,270			
運搬費	式	1	3,172,270	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	筑後川西田川樋門仮設道路橋上部工他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	511,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,699,000	
純工事費	式	1	53,495,451	
現場管理費	式	1	18,616,000	
工事原価	式	1	72,111,451	
一般管理費等	式	1	12,858,549	
工事価格	式	1	84,970,000	