

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川筋違樋管新設工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町田主丸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	231日間	自 令和 7年 8月13日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川筋違樋管新設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管	式	1	59,632,018		
河川土工	式	1	3,011,211		
掘削工 (ICT)	式	1	83,360	掘削 (ICT)	200 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	892,684	路体 (築堤) 盛土	120 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	170 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	1,783,804	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	850 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	251,363	法面整形 (切土部) (ICT)	50 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	380 m2
				法面締固め無し；	
樋門・樋管本体工	式	1	24,027,532		
作業土工	式	1	1,498,337	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し (ルース)；	
矢板工	式	1	8,268,224	広幅鋼矢板	12 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込	
				長 3m 鋼矢板平均引抜長 0m；	
				広幅鋼矢板	12 枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込	

積算内訳書

工事名		巨瀬川筋違樋管新設工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					長 4.5m 鋼矢板平均引拔長 0m ; 広幅鋼矢板	93 枚
					IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引拔長 0m ; 可とう鋼矢板	4 枚
					IIw型 L=5.5m 鋼矢板打込長 2.2m ; ヒゲ鉄筋	186 本
					SD345 D16 L=600 ;	
函渠工	式	1	10,547,084	均しコンクリート	120	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート	157	m3
				内空幅 3.1m 内空高さ 1.8m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; コンクリート	5	m3
				(二次コンクリート) 内空幅 3.1m 内空高さ 1.8m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				鉄筋 SD345 D13 ;	2.66	t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	7.93	t
				鉄筋 SD345 D29~32 ;	4.48	t
				鉄筋 (差し筋) SD345 D16~25 ;	0.05	t
				止水板 CF(塩ビ製)200×5 ;	22	m
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				型枠 一般型枠(合板円形型枠) ;	1	式
				型枠 (二次コンクリート)	1	式

積算内訳書

工事名	巨瀬川筋違樋管新設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm]；		
翼壁工	式	1	1,492,116	均しコンクリート	49	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；		
				コンクリート	29	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増		
				無；		
				鉄筋	0.96	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.52	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
翼壁工	式	1	2,221,771	均しコンクリート	55	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；		
				コンクリート	38	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増		
				無；		
				鉄筋	1.24	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.85	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		

積算内訳書

工事名	巨瀬川筋違樋管新設工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水路工		式	1	3,147,424		
川裏水路工		式	1	1,592,624	現場打基礎コンクリート 17 m 18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m ; 現場打小口止コンクリート 2 箇所 18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 36 m2 控 35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 17 m3 再生碎石 RC-40 ; 目地板 0.6 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 17 m 18-8-40(高炉) ; 底版コンクリート 30 m2 18-8-40(高炉) t=300 ;	
接続水路		式	1	1,554,800	コンクリート 19 m3 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 鉄筋 0.78 t SD345 D13 ; 鉄筋 0.36 t SD345 D16～25 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;	
法覆護岸工		式	1	2,838,721		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1	735,129	現場打基礎コンクリート 7 m (A) 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ; 現場打基礎コンクリート 6 m	

積算内訳書

工事名	巨瀬川筋違樋管新設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(B) 18-8-40(高炉) 底幅 23 c m 高さ 35 c m ; 現場打小口止コンクリート	2	箇所
				① 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート	2	箇所
				② 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート	2	箇所
				④ 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート	1	箇所
				⑤ 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート	1	箇所
				⑥ 18-8-40(高炉) ; 平ブロック張	35	m2
				各種 t=100mm ; 現場打天端コンクリート	11	m
				(A) 18-8-40(高炉) ;		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	1,647,248	連節ブロック張 t=200mm ; 現場打天端コンクリート	101	m2
				(B) 18-8-40(高炉) ;	19	m
護岸付属物工	式	1	188,244	平張コンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=100mm ;	42	m2
植生工	式	1	268,100	張芝 張芝工 100m2未満 ;	100	m2
付属物設置工	式	1	1,088,710			

積算内訳書

工事名	巨瀬川筋違樋管新設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
階段工	式	1	593, 110	現場打階段 (1) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打階段 (2) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打階段 (3) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
グライトホル工	式	1	495, 600	グライトホル (監査孔) 径 100mm 長さ 600mm 間詰有 ;	4	組
構造物撤去工	式	1	5, 202, 945			
構造物取壊し工	式	1	3, 430, 543	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	200	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	100	m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	121	m2
運搬処理工	式	1	1, 772, 402	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	200	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	100	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	6	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	200	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	100	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	6	m3
				現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管 φ 600 ダブル構造 ;	1	式

積算内訳書

工事名	巨瀬川筋違樋管新設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	20,315,475		
工事用道路工	式	1	9,953,769	工事進入路整備	1 式
				工事用道路盛土 (設置 坂路)	1 式
				工事用道路盛土 (撤去 坂路)	1 式
				土のう (設置 坂路)	1 式
				土のう (撤去 坂路)	1 式
				暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル；	1 式
仮水路工	式	1	6,946,032	床掘り(掘削) 土砂；	1 式
				埋戻し 土のう (大型土のう)(設置) 耐候性 短期仮設対応(1年)；	1 式 1 式
				土のう (大型土のう)(撤去) 耐候性 短期仮設対応(1年)；	1 式
土留・仮締切工	式	1	719,980	土のう (大型土のう)(設置) 耐候性 短期仮設対応(1年)；	1 式
				土のう (大型土のう)(撤去) 耐候性 短期仮設対応(1年)；	1 式
作業ヤード整備工	式	1	731,894	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1 式
汚濁防止工	式	1	443,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	1,520,000	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	巨瀬川筋違樋管新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	59,632,018	
共通仮設費	式	1	9,884,000	
共通仮設費	式	1	2,949,000	
運搬費	式	1	1,162,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	641,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,935,000	
純工事費	式	1	69,516,018	
現場管理費	式	1	22,293,000	
工事原価	式	1	91,809,018	
一般管理費等	式	1	15,900,982	
工事価格	式	1	107,710,000	