

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川村島樋管改築工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町田主丸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	235日間	自	令和 7年 8月 9日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	巨瀬川村島樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管	式	1	53,485,061		
河川土工	式	1	1,819,431		
盛土工	式	1	760,652	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	120 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	10 m3
盛土工(ICT)	式	1	402,560	路体(築堤)盛土(ICT)	1,600 m3
法面整形工(ICT)	式	1	656,219	法面整形(切土部)(ICT) ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；	290 m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	740 m2
樋門・樋管本体工	式	1	21,128,564		
作業土工	式	1	608,755	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
矢板工	式	1	6,883,484	広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引抜長 0m；	78 枚
				広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 2.03～3.5m 鋼矢板平均引抜長 0m；	12 枚
				広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.1～4.5m 鋼矢板平均引抜長 0m；	6 枚
				可とう鋼矢板 IIw型 L=5.0m 鋼矢板打込長 2.2m；	4 枚
				ㄧ鉄筋	156 本

積算内訳書

工事名	巨瀬川村島樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D16 L=0.6m ;		
函渠工	式	1	10,327,438	均しコンクリート	100	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	140	m3
				内空幅 2.1m 内空高さ 1.7m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.01	t
				(差し筋)		
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	1.76	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	8.5	t
				SD345 D16~25 ;		
				鉄筋	0.43	t
				SD345 D29~32 ;		
				鉄筋	0.05	t
				(上屋差し筋)		
				SD295 D10 ;		
				鉄筋	0.03	t
				(上屋差し筋)		
				SD295 D13 ;		
				止水板	18	m
				CF(塩ビ製) 200×5 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠(合板円形型枠) ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;		

積算内訳書

工事名	巨瀬川村島樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート (二次コンクリート) 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 型枠 (二次コンクリート) 一般型枠；	5 1	m3 式
翼壁工	式	1	1,759,230	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m； コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 目地板 瀝青繊維質目地板t=20； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット必要； ステップ B=300mm φ19mm；	51 35 1.05 0.66 5 1 1 4	m2 m3 t t m2 式 式 本
翼壁工	式	1	1,549,657	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m； コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 目地板	32 25 0.85 0.49 4	m2 m3 t t m2

積算内訳書

工事名		巨瀬川村島樋管改築工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板 9 m CF (塩ビ製) 200×5 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 型枠 1 式 一般型枠 (合板円形型枠) ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;	
水路工		式	1	1, 166, 854		
水路工		式	1	1, 166, 854	均しコンクリート 24 m2 18-8-40 (高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート 17 m3 24-12-25 (高炉) ; 鉄筋 0.5 t SD345 D13 ; 鉄筋 0.43 t SD345 D16～25 ; 目地板 4 m2 瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板 6 m CF (塩ビ製) 200×5 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ; ステップ 6 本 B=300mm φ 19mm ;	
法覆護岸工		式	1	7, 345, 370		
作業土工		式	1	906, 863	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式	

積算内訳書

工事名	巨瀬川村島樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	897,065	敷均し(ルース) ;		
				現場打基礎コンクリート	11	m
				A		
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				①		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				②		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	2	箇所
				③		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	3,825,922	18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				④		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				⑤		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				⑥		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				⑦		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	897,065	現場打基礎コンクリート	11	m
				A		
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				①		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				②		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	2	箇所
				③		
				18-8-40(高炉) ;		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	3,825,922	現場打小口止コンクリート	1	箇所
				④		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				⑤		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				⑥		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				⑦		
				18-8-40(高炉) ;		

積算内訳書

工事名	巨瀬川村島樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート ⑥	2	箇所
				18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート ⑧	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 連節ブロック張 t=200mm ;	219	m2
				現場打天端コンクリート B	21	m
				18-8-40(高炉) ;		
植生工	式	1	1, 715, 520	張芝 張芝工 500m2以上 ;	960	m2
付属物設置工	式	1	1, 036, 800			
階段工	式	1	504, 700	現場打階段 (川表) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1	箇所
				現場打階段 (川裏) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1	箇所
グライトホル工	式	1	495, 600	グライトホル (監査孔) 径 100mm 長さ 600mm 間詰有 ;	4	組
管理橋受台工	式	1	36, 500	管理橋受台 24-12-25(高炉) ;	1	箇所
付帯道路工	式	1	1, 141, 892			
アスファルト舗装工	式	1	1, 141, 892	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	418	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ;	418	m2

積算内訳書

工事名	巨瀬川村島樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	4,277,756		
構造物取壊し工	式	1	2,983,568	コンクリート構造物取壊し 221 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 14 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 18 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 430 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
運搬処理工	式	1	1,294,188	殻運搬 21 m3 アスファルト殻； 殻運搬 221 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 14 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 21 m3 アスファルト殻； 殻処分 221 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 14 m3 コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工	式	1	15,568,394		
工事用道路工	式	1	7,367,326	工事用道路盛土 1 式 (坂路工①)(設置) 工事用道路盛土 1 式 (坂路工①)(撤去) 工事用道路盛土 1 式 (坂路工②)(設置) 工事用道路盛土 1 式 (坂路工②)(撤去)	
土留・仮締切工	式	1	5,390,108	土のう 1 式 (大型)(設置)	

積算内訳書

工事名	巨瀬川村島樋管改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				耐候性 短期仮設対応(1年) ; 土のう (大型)(撤去) 1 式
水替工	式	1	907,960	ポンプ 排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ; 1 式
汚濁防止工	式	1	443,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ; 1 式
交通管理工	式	1	1,459,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	53,485,061	
共通仮設費	式	1	9,296,000	
共通仮設費	式	1	2,900,000	
運搬費	式	1	1,162,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	592,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,396,000	
純工事費	式	1	62,781,061	
現場管理費	式	1	20,428,000	
工事原価	式	1	83,209,061	
一般管理費等	式	1	14,580,939	
工事価格	式	1	97,790,000	