

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町以真恵地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	235日間	自 令和 7年 8月 9日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管		式	1	55,629,823		
河川土工		式	1	5,700,098		
掘削工 (ICT)		式	1	3,404,739	掘削 (ICT)	2,700 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
盛土工		式	1	188,100	路体 (築堤) 盛土	30 m3
					2.5m未満 ;	
盛土工 (ICT)		式	1	226,440	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	900 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	1,880,819	法面整形 (切土部) (ICT)	1,610 m2
					㙺質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	890 m2
					法面締固め無し ;	
樋門・樋管本体工		式	1	10,460,578		
作業土工		式	1	1,693,047	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					土砂 ;	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					置換	1 式
					土砂 ;	
矢板工		式	1	4,679,978	広幅鋼矢板	43 枚
					IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長	
					0.3m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	
					広幅鋼矢板	6 枚
					IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長	

積算内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2m 鋼矢板平均引抜長 0m ; 広幅鋼矢板	6	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込 長 1.6m 鋼矢板平均引抜長 0m ; 可とう鋼矢板	2	枚
				SYW295 IIw型 鋼矢板長さ 4m ; 可とう鋼矢板	2	枚
				SYW295 IIw型 鋼矢板長さ 4.5m ; ヒゲ鉄筋	92	本
				SD345 D16 L=0.6m ;		
函渠工	式	1	2,645,062	均しコンクリート	39	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート	51	m3
				内空幅 0.7m 内空高さ 1m 24-12-25(20)(高 炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋	0.99	t
				SD345 D13 ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 足場	1	式
				安全ネット必要 ; 支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;		
翼壁工	式	1	901,408	均しコンクリート	18	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート	15	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ; 鉄筋	0.52	t
				SD345 D13 ; 目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板	5	m
				CF(塩ビ製)200×5 ;		

積算内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠 一般型枠；	1	式
翼壁工	式	1	541,083	均しコンクリート	13	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ；		
				コンクリート	8	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	0.5	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.08	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	2	m2
法覆護岸工	式	1	9,096,785	瀝青繊維質目地板t=20；		
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				止水板	4	m
				CF(塩ビ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
作業土工	式	1	711,688	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	5,305,980	土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	5,305,980	現場打基礎コンクリート	25	m
				A		
				18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ；		
				現場打小口止コンクリート	2	箇所
				A		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	5,305,980	18-8-40(高炉)；		
				間知ブロック張	215	m2

積算内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 現場打天端コンクリート A 18-8-40(高炉) ;	18 m	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1	1,468,091	現場打基礎コンクリート B 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ; 現場打小口止コンクリート B 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート C 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート D 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート E 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート F 18-8-40(高炉) ; 平ブロック張 各種 t=10cm ; 現場打天端コンクリート B 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート C 18-8-40(高炉) ;	27 1 1 1 1 2 101 18 5	m 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m2 m m
護岸付属物工		式	1	903,176	平張コンクリート 18-8-25(高炉) 高さ 15 c m ; 端止コンクリート	128 2 m2 箇所	

積算内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉)；	
植生工	式	1	707,850	張芝	330 m2
				張芝工 300m2以上500m2未満；	
付属物設置工	式	1	247,800		
グライトホール工	式	1	247,800	グライトホール (監査孔) 径 100mm 長さ 600mm 間詰有；	2 組
構造物撤去工	式	1	565,790		
構造物取壊し工	式	1	391,090	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	30 m3 100 m2
運搬処理工	式	1	174,700	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	30 m3 5 m3 30 m3 5 m3
仮設工	式	1	29,558,772		
工事用道路工	式	1	27,655,772	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上； 工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上； 敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 300mm；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 300mm ;	1 式
				土のう (大型) (設置)	1 式
				土のう (大型) (撤去)	1 式
汚濁防止工	式	1	443,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	1,459,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	55,629,823		
共通仮設費	式	1	7,591,000		
共通仮設費	式	1	2,924,000		
運搬費	式	1	1,162,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	616,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,667,000		
純工事費	式	1	63,220,823		
現場管理費	式	1	18,258,000		
工事原価	式	1	81,478,823		
一般管理費等	式	1	14,321,177		

積算内訳書

工事名	巨瀬川今村樋管改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	95,800,000	