

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川下田地区築堤工事
工事地名	福岡県久留米市城島町下田地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 筑後川河川事務所 | 工務第一課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 144日間 | 自 令和 7年11月 8日
至 令和 8年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	54,124,176		
河川土工		式	1	46,088,182		
掘削工 (ICT)		式	1	666,080	掘削 (ICT)	1,600 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
盛土工		式	1	184,960	路体 (築堤) 盛土	20 m3
					2.5m未満 ;	
					土材料	1 式
盛土工 (ICT)		式	1	36,401,470	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	11,100 m3
					路床盛土 (ICT)	1,300 m3
					土材料	1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	1,499,054	法面整形 (盛土部) (ICT)	2,740 m2
					法面締固め無し ;	
残土処理工		式	1	7,336,618	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式
法覆護岸工		式	1	7,679,485		
植生工		式	1	4,896,380	張芝	2,740 m2
					張芝工 500m2以上 ;	
擁壁工		式	1	2,783,105	法先ブロック	240 m
					高さ300 控え350 ;	
					提脚保護	70 m2
					高さ300 控え350 ;	
構造物撤去工		式	1	250,109		
構造物取壊し工		式	1	172,289	舗装版破碎	290 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	
運搬処理工		式	1	77,820	殻運搬	15 m3
					アスファルト殻 ;	
					殻処分	15 m3
					アスファルト殻 ;	

積算内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	106,400	
交通管理工	式	1	106,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	54,124,176	
共通仮設費	式	1	6,052,000	
共通仮設費	式	1	1,703,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	557,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,349,000	
純工事費	式	1	60,176,176	
現場管理費	式	1	16,810,000	
工事原価	式	1	76,986,176	
一般管理費等	式	1	13,123,824	
工事価格	式	1	90,110,000	