

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	宝満川旭地区築堤工事
工事地名	佐賀県鳥栖市下野町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	241日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	宝満川旭地区築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	80,391,769	
河川土工	式	1	62,469,499	
掘削工(ICT)	式	1	994,980	掘削(ICT) 2,300 m3 (表土剥取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	式	1	2,858,639	路体(築堤)盛土 70 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 700 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	41,769,410	路体(築堤)盛土(ICT) 16,800 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土材料 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	5,377,308	法面整形(切土部)(ICT) 40 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 9,520 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	11,469,162	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	17,380,080	
植生工	式	1	17,380,080	張芝 9,560 m2 張芝工 500m2以上；
仮設工	式	1	542,190	

# 積算内訳書

工事名	宝満川旭地区築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	542,190	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	80,391,769	
共通仮設費	式	1	7,913,000	
共通仮設費	式	1	1,915,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	769,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,998,000	
純工事費	式	1	88,304,769	
現場管理費	式	1	22,801,000	
工事原価	式	1	111,105,769	
一般管理費等	式	1	18,094,231	
工事価格	式	1	129,200,000	