

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川久留米地区河道掘削他工事
工事地名	福岡県久留米市宮ノ陣町大杜地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	223日間	自 令和 8年 8月21日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	79,890,693	
河川土工	式	1	49,303,036	
掘削工(ICT)	式	1	3,408,440	掘削(ICT) 4,000 m3 (表土剥取) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満; 掘削(ICT) 5,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満;
盛土工	式	1	10,270,900	路体(築堤)盛土 1,100 m3 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 3,500 m3 2.5m以上4.0m未満;
盛土工(ICT)	式	1	9,237,180	路体(築堤)盛土(ICT) 3,200 m3 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土材料 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	8,166,556	法面整形(切土部)(ICT) 3,510 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土; 法面整形(盛土部)(ICT) 9,050 m2 法面締固め無し;
残土処理工	式	1	18,219,960	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	23,270,400	
植生工	式	1	23,270,400	張芝 12,800 m2 張芝工 500m2以上;
付帯道路工	式	1	4,054,473	

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路側防護柵工	式	1	154,080	ガードレール (再利用) 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;	45	m
舗装工	式	1	3,900,393	不陸整正	1,890	m2
				補足材無し; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下;	1,890	m2
構造物撤去工	式	1	2,280,278			
防護柵撤去工	式	1	249,605	防護柵撤去(ガードレール) 移動式ガードレール撤去	99 50	m m
構造物取壊し工	式	1	433,375	舗装版切断	51	m
				アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎	1,450	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下; 路盤撤去	1,450	m2
運搬処理工	式	1	1,597,298	殻運搬	175	m3
				アスファルト殻;		
				殻処分	175	m3
				アスファルト殻;		
				土砂等運搬	220	m3
土砂(岩塊・玉石混り土含む);						
整地	220	m3				
敷均し(ルーズ);						
現場発生品運搬	4.12	t				
ガードレール(ヒーム・袖・支柱・基礎等);						
仮設工	式	1	982,506			
工事用道路工	式	1	816,206	敷砂利 (設置) 再生クラッシュラン(RC-40) 敷厚 100mm;	1	式

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷砂利 (撤去) RC-40 t=100mm ; 1 式
交通管理工	式	1	166,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	79,890,693	
共通仮設費	式	1	7,503,000	
共通仮設費	式	1	1,864,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	718,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,639,000	
純工事費	式	1	87,393,693	
現場管理費	式	1	21,499,000	
工事原価	式	1	108,892,693	
一般管理費等	式	1	17,945,367	
工事価格	式	1	134,510,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川久留米地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	4,282,130	
地盤改良工	式	1	4,198,980	
土質改良工	式	1	4,198,980	土質改良 2,200 m3 自走式 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 15 kg/m3 生石灰(特号) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 200 m3 敷均し(ルース) ;
仮設工	式	1	83,150	
交通管理工	式	1	83,150	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	4,282,130	
共通仮設費	式	1	626,000	
共通仮設費	式	1	79,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	79,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	547,000	
純工事費	式	1	4,908,130	
現場管理費	式	1	2,226,000	
工事原価	式	1	7,134,130	