

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|--------------------|
| 工事名 | 宝満川小森野地区築堤及び河道掘削工事 |
| 工事地名 | 福岡県久留米市小森野町地先 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 筑後川河川事務所 | 工務第一課 |
| 2) 主工種 | 河川工事 | |
| 3) 工期 | 223日間 | 自 令和 8年 8月21日 至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 宝満川小森野地区築堤及び河道掘削工事 | | | |
|------------|--------------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 築堤・護岸 | 式 | 1 | 61,568,565 | |
| 河川土工 | 式 | 1 | 50,579,750 | |
| 掘削工(ICT) | 式 | 1 | 1,994,300 | 掘削(ICT) 5,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； |
| 盛土工 | 式 | 1 | 12,907,480 | 路体(築堤)盛土 930 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1,600 m3 2.5m以上4.0m未満； 土材料 1 式 |
| 盛土工(ICT) | 式 | 1 | 8,086,947 | 路体(築堤)盛土(ICT) 2,700 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土材料 1 式 |
| 法面整形工(ICT) | 式 | 1 | 2,377,543 | 法面整形(切土部)(ICT) 210 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 3,920 m2 法面締固め無し； |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 25,213,480 | 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 |
| 法覆護岸工 | 式 | 1 | 8,035,560 | |
| 植生工 | 式 | 1 | 8,035,560 | 張芝 4,420 m2 張芝工 500m2以上； |
| 付帯道路工 | 式 | 1 | 1,926,143 | |
| アスファルト舗装工 | 式 | 1 | 868,085 | 下層路盤(車道・路肩部) 179 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 134 m2 |

積算内訳書

| 工事名 | 宝満川小森野地区築堤及び河道掘削工事 | | | |
|------------|--------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 169 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 表層(車道・路肩部) 130 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; |
| 縁石工 | 式 | 1 | 1,058,058 | 法先ブロック 129 m 180/205×2000 ; |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 389,362 | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 290,837 | コンクリート構造物取壊し 12 m3 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 27 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 224 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 98,525 | 殻運搬 12 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 11 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 12 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 11 m3 アスファルト殻 ; |
| 仮設工 | 式 | 1 | 637,750 | |
| 汚濁防止工 | 式 | 1 | 222,000 | 汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 ; |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 415,750 | 交通誘導警備員 1 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 61,568,565 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 6,328,000 | |

積算内訳書

| 工事名 | 宝満川小森野地区築堤及び河道掘削工事 | | | |
|--------------|--------------------|-----|------------|------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,259,000 | |
| 事業損失防止施設費 | 式 | 1 | 595,000 | 騒音調査費 1 式 |
| | | | | 振動調査費 1 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 1,146,000 | システム初期費(ICT) 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 518,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 4,069,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 67,896,565 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 15,789,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 83,685,565 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 12,294,435 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 95,980,000 | |
| | | | | |