

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川旧陣屋川樋管旧樋管撤去及び築堤護岸工事
工事地名	福岡県久留米市北野町鳥巢地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	372日間	自 令和 8年 3月25日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川旧陣屋川樋管旧樋管撤去及び築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	88,690,038	
河川土工	式	1	3,134,516	
盛土工 (ICT)	式	1	3,017,105	路体(築堤)盛土 (ICT) 2,000 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	117,411	法面整形(盛土部) (ICT) 210 m2 法面締固め無し ;
法覆護岸工	式	1	14,502,489	
作業土工	式	1	721,599	床掘り(掘削) 1 式 土砂 ; 床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	13,246,440	現場打基礎コンクリート 99 m 18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm ; 現場打小口止コンクリート 2 箇所 18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 357 m2 控え35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 165 m3 再生碎石 RC-40 ; 目地板 3 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 98 m 18-8-40(高炉) ;
植生工	式	1	534,450	張芝 210 m2 張芝工 100m2以上300m2未満 ;

積算内訳書

工事名	筑後川旧陣屋川樋管旧樋管撤去及び築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
擁壁工	式	1	35,991,414	
作業土工	式	1	18,317,922	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
翼壁工	式	1	12,015,318	均しコンクリート 130 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m； コンクリート 176 m3 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 鉄筋 2.7 t SD345 D13； 鉄筋 7.55 t SD345 D16～25； 鉄筋 2.92 t SD345 D29～32； 目地板 10 m2 瀝青繊維質目地板t=20； 型枠 1 式 一般型枠； 足場 1 式 安全ネット必要； 支保 1 式 f≤40kN/m2[t≤120cm]；
翼壁工	式	1	5,658,174	均しコンクリート 98 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m； コンクリート 83 m3

積算内訳書

工事名	筑後川旧陣屋川樋管旧樋管撤去及び築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 鉄筋 SD345 D13； 2.84 t 鉄筋 SD345 D16～25； 0.14 t 鉄筋 SD345 D29～32； 2.7 t 目地板 瀝青繊維質目地板t=20； 7 m2 型枠 一般型枠； 1 式 足場 安全ネット必要； 1 式
構造物撤去工	式	1	27,266,400	
構造物取壊し工	式	1	20,448,000	コンクリート構造物取壊し 1,200 m3 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	6,818,400	殻運搬 1,200 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 1,200 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	7,795,219	
土留・仮締切工	式	1	5,102,981	鋼矢板(賃料) 1 式 III型 鋼矢板長さ 13m； 鋼矢板(賃料) 1 式 III型 鋼矢板長さ 14.5m； 鋼矢板(賃料) 1 式 IV型 鋼矢板長さ 14.5m； 鋼矢板(賃料) 1 式 IV型 鋼矢板長さ 14.5m； 鋼矢板(賃料) 1 式 IV型 鋼矢板長さ 20m；

積算内訳書

工事名	筑後川旧陣屋川樋管旧樋管撤去及び築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鋼矢板(賃料) IV型 鋼矢板長さ 9m ; 1 式
				鋼矢板(賃料) IV型 鋼矢板長さ 8.28m ; 1 式
仮水路工	式	1	197,738	鋼矢板(賃料) III型 鋼矢板長さ 9.5m ; 1 式
				土のう (大型)(設置) 1 式
				耐候性大型土のう ; 土のう (大型)(撤去) 1 式
交通管理工	式	1	2,494,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	88,690,038	
共通仮設費	式	1	8,412,000	
共通仮設費	式	1	1,972,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	826,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,440,000	
純工事費	式	1	97,102,038	
現場管理費	式	1	24,431,000	
工事原価	式	1	121,533,038	
一般管理費等	式	1	20,216,962	

積算内訳書

工事名	筑後川旧陣屋川樋管旧樋管撤去及び築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	141,750,000	