

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度筑後川水系片ノ瀬地区保全工事
工事地名	片ノ瀬出張所管内（筑後川、佐田川、小石原川、巨瀬川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	294日間	自 令和 7年 6月10日 至 令和 8年 3月30日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系片ノ瀬地区保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	46,815,051	
河川土工	式	1	29,719,275	
堆積土砂撤去工	式	1	1,684,800	掘削 6,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
掘削工	式	1	598,240	掘削 400 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
盛土工	式	1	1,572,195	路体(築堤)盛土 200 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	274,040	法面整形(切土部) 200 m2 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 200 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	25,590,000	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
法面工	式	1	505,400	
植生工	式	1	505,400	張芝 200 m2 張芝工 100m2以上300m2未満；
堤防(高水敷)補修工	式	1	782,102	

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系片ノ瀬地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	132,120	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	50	m2
土のう工	式	1	649,982	土のう積	50	m2
護岸補修工	式	1	1,342,114			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,037,500	間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	50	m2
階段工	式	1	304,614	現場打階段 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
根固め工	式	1	8,796,000			
根固めブロック工	式	1	8,796,000	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 ;	400	袋
付属物設置工	式	1	376,352			
付属物設置工	式	1	289,552	平張コンクリート t=100mm 18-8-40(高炉) ;	100	m2
観測施設工	式	1	86,800	量水標 鉄製マシン加工 幅12cmスコッチライト付 ;	10	m
区画線工	式	1	7,382			
区画線工	式	1	7,382	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	20	m
清掃工	式	1	558,580			
塵芥処理工	式	1	558,580	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 処分費 木くず ;	1,000 50 25	m2 m3 t

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系片ノ瀬地区保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	397,416	
応急処理事業工	式	1	397,416	応急作業 処分費 木くず； 1 1 式 式
仮設工	式	1	4,330,430	
工事用道路工	式	1	145,430	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上； 工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上； 1 1 式 式