

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度矢部川左岸地区保全工事
工事地名	矢部川出張所管内（矢部川、飯江川、楠田川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	297日間	自 令和 7年 6月 7日 至 令和 8年 3月30日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度矢部川左岸地区保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	61,790,823		
河川土工		式	1	39,700,854		
堆積土砂撤去工		式	1	2,246,400	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	8,000 m3
掘削工		式	1	67,024	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	40 m3 1 式 1 式
盛土工		式	1	322,430	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	40 m3 1 式 1 式
法面整形工		式	1	73,000	法面整形(切土部) 現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	40 m2 80 m2
残土処理工		式	1	36,992,000	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式
法面工		式	1	252,700		
植生工		式	1	252,700	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	100 m2
堤防(高水敷)補修工		式	1	206,615		

積算内訳書

工事名	令和7年度矢部川左岸地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	128,310	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	50	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	50	m2
土のう工	式	1	78,305	土のう積	6	m2
護岸補修工	式	1	500,666			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	203,300	間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	10	m2
階段工	式	1	297,366	現場打階段 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
根固め工	式	1	14,170,000			
根固めブロック工	式	1	14,170,000	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 ;	650	袋
付属物設置工	式	1	360,352			
付属物設置工	式	1	273,552	平張コンクリート t=100mm 18-8-40(高炉) ;	100	m2
観測施設工	式	1	86,800	量水標 鉄製マシン加工 幅12cmスコッチライト付 ;	10	m
区画線工	式	1	36,910			
区画線工	式	1	36,910	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	100	m
清掃工	式	1	568,950			
塵芥処理工	式	1	568,950	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 処分費 木くず ;	1,000 50 25	m2 m3 t

積算内訳書

工事名	令和7年度矢部川左岸地区保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	396,916	
応急処理作業工	式	1	396,916	応急作業 処分費 木くず； 1 1 式 式
仮設工	式	1	5,596,860	
工事用道路工	式	1	326,860	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上； 工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上； 1 1 式 式