

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度筑後川水系（日田地区）河川維持工事
工事地名	日田出張所管内（筑後川、花月川、庄手川、玖珠川、隈川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（日田地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	44,436,966	
河川土工	式	1	1,814,336	
掘削工	式	1	591,210	掘削 300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
盛土工	式	1	768,206	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	454,920	法面整形(切土部) 400 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 200 m2 法面締固め無 現場制約無；
除草工	式	1	40,677,764	
堤防除草工	式	1	40,677,764	除草 17,000 m2 ハンドがけ式； 除草 183,000 m2 肩掛式 飛散防止有り； 除草 266,000 m2 肩掛式 飛散防止無し； 除草 21,200 m2 人力； 集草 17,000 m2 ハンドがけ式； 集草 470,000 m2 人力；

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（日田地区）河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込・荷卸	482,000	m2
				梱包無し；		
				運搬(堤防除草)	114,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=7.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	3,900	m2
				梱包無し 運搬距離L=7.5km以下；		
				運搬(堤防除草)	63,800	m2
				梱包無し 運搬距離L=8.5km以下；		
				運搬(堤防除草)	4,400	m2
				梱包無し 運搬距離L=10.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	151,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=11.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	140,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=12.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	4,500	m2
				梱包無し 運搬距離L=17.0km以下；		
				焼却(堤防除草)	5,200	m2
				除草処分	30	t
				(日田市清掃センター)		
				草；		
植栽維持工	式	1	100,732			
樹木・芝生管理工	式	1	100,732	樹木せん定	1	式
清掃工	式	1	529,770			
塵芥処理工	式	1	529,770	散在塵芥処理	1,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	50	m3
				処分費	25	t
				木くず；		
応急処理工	式	1	402,364			
応急処理作業工	式	1	402,364	応急作業	1	式
				処分費	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（日田地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				木くず；
仮設工	式	1	912,000	
交通管理工	式	1	912,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	44,436,966	
共通仮設費	式	1	3,190,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,190,000	
純工事費	式	1	47,626,966	
現場管理費	式	1	15,393,000	
工事原価	式	1	63,019,966	
一般管理費等	式	1	11,430,034	
工事価格	式	1	74,450,000	