

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事
工事地名	吉井出張所管内（筑後川、隈上川、分水路（大石・原鶴・千年））

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	74,230,042	
河川土工	式	1	1,161,710	
掘削工	式	1	135,620	掘削 50 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルズ)；
盛土工	式	1	932,645	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	93,445	法面整形(切土部) 50 m2 現場制約無し 粘性土、砂質土、砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め無し 現場制約無し；
除草工	式	1	71,234,520	
堤防除草工	式	1	71,234,520	除草 106,000 m2 遠隔操縦式； 除草 639,000 m2 ハンドガト式； 除草 24,100 m2 肩掛式 飛散防止有り； 除草 386,000 m2 肩掛式 飛散防止無し； 除草 2,700 m2 人力； 集草 106,000 m2 遠隔操縦式；

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				集草 ハトガト式； 639,000 m2
				集草 人力； 413,000 m2
				梱包 246,000 m2
				積込・荷卸 梱包無し； 827,000 m2
				運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=1.0km以下； 97,900 m2
				運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=2.5km以下； 446,000 m2
				運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=4.0km以下； 283,000 m2
				焼却(堤防除草) 912,000 m2
清掃工	式	1	593,900	
塵芥処理工	式	1	593,900	散在塵芥処理 1,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 50 m3 処分費 50 m3 木くず；
応急処理工	式	1	408,412	
応急処理作業工	式	1	408,412	応急作業 1 式 処分費 1 式 木くず；
仮設工	式	1	831,500	
交通管理工	式	1	831,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	74,230,042	
共通仮設費	式	1	5,201,000	

