

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
工事地名	片ノ瀬出張所管内（筑後川、巨瀬川）

## 2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	66,535,465	
河川土工	式	1	1,094,310	
掘削工	式	1	152,740	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
盛土工	式	1	801,110	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	140,460	法面整形(切土部) 100 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め無 現場制約無；
除草工	式	1	63,638,353	
堤防除草工	式	1	63,638,353	除草 1,042,000 m2 ハトガト式； 除草 213,000 m2 肩掛式 飛散防止無し； 除草 2,100 m2 人力； 集草 1,042,000 m2 ハトガト式； 集草 216,000 m2 人力； 積込・荷卸 1,258,000 m2 梱包無し；

# 積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				運搬(堤防除草) 2,100 m2 梱包無し 運搬距離L=2.5km以下；
				運搬(堤防除草) 500,000 m2 梱包無し 運搬距離L=4.0km以下；
				運搬(堤防除草) 756,000 m2 梱包無し 運搬距離L=9.5km以下；
				除草処分 30 t (木下緑化建設(株)) 草；
				除草処分 50 t (宮ノ陣クリーンセンター) 草；
清掃工	式	1	562,890	
塵芥処理工	式	1	562,890	散在塵芥処理 1,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 50 m3 処分費 25 t 木くず；
応急処理工	式	1	408,412	
応急処理作業工	式	1	408,412	応急作業 1 式 処分費 1 式 木くず；
仮設工	式	1	831,500	
交通管理工	式	1	831,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	66,535,465	
共通仮設費	式	1	4,637,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,637,000	

