

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
工事地名	久留米出張所管内（筑後川、広川、高良川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	53,673,093	
河川土工	式	1	1,178,298	
掘削工	式	1	170,540	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
盛土工	式	1	820,868	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	186,890	法面整形(切土部) 100 m2 現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 200 m2 法面締固め無し 現場制約無し；
除草工	式	1	50,076,702	
堤防除草工	式	1	50,076,702	除草 893,000 m2 ハトガト式； 除草 97,200 m2 肩掛式 飛散防止無し； 除草 7,300 m2 人力； 集草 893,000 m2 ハトガト式； 集草 105,000 m2 人力； 積込・荷卸 997,000 m2 梱包無し；

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(堤防除草)	291,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=1.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	60,600	m2
				梱包無し 運搬距離L=7.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	544,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=8.5km以下；		
				運搬(堤防除草)	102,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=12.0km以下；		
				焼却(堤防除草)	291,000	m2
				除草処分	1	t
				(宮ノ陣クリーンセンター)		
				草；		
				除草処分	20	t
				(上津クリーンセンター)		
				草；		
植栽維持工	式	1	317,661			
樹木・芝生管理工	式	1	317,661	樹木せん定	1	式
清掃工	式	1	528,420			
塵芥処理工	式	1	528,420	散在塵芥処理	1,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	50	m3
				処分費	25	t
				木くず；		
応急処理工	式	1	407,912			
応急処理作業工	式	1	407,912	応急作業	1	式
				処分費	1	式
				木くず；		
仮設工	式	1	1,164,100			
交通管理工	式	1	1,164,100	交通誘導警備員	1	式

