

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度筑後川水系（大川右岸地区）河川維持工事
工事地名	大川出張所管内（筑後川、早津江川、諸富川）

## 2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（大川右岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	48,876,268	
河川土工	式	1	1,026,742	
掘削工	式	1	288,870	掘削 150 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
盛土工	式	1	678,920	路体(築堤)盛土 90 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	58,952	法面整形(切土部) 30 m2 現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 70 m2 法面締固め無し 現場制約無し；
除草工	式	1	36,783,924	
堤防除草工	式	1	36,783,924	除草 530,000 m2 ハトがト式； 除草 19,000 m2 肩掛式 飛散防止有り； 除草 34,200 m2 肩掛式 飛散防止無し； 集草 530,000 m2 ハトがト式； 集草 53,200 m2 人力； 積込・荷卸 583,000 m2 梱包無し；

# 積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（大川右岸地区）河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=2.5km以下；	13,700	m2
				運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=10.0km以下；	116,000	m2
				運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=15.5km以下；	290,000	m2
				運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=19.0km以下；	139,000	m2
				運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=21.5km以下；	23,500	m2
				除草処分 (大川市清掃センター) 草；	200	t
				除草処分 (佐賀東部クリーンエコランド) 草；	50	t
				除草処分 (佐賀市清掃工場) 草；	670	t
ガク土除去工	式	1	9,096,000			
ガク土除去工	式	1	9,096,000	ガク土除去作業	120	日
清掃工	式	1	583,560			
塵芥処理工	式	1	583,560	散在塵芥処理	1,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	50	m3
				処分費	50	m3
				木くず；		
応急処理工	式	1	400,242			
応急処理作業工	式	1	400,242	応急作業	1	式
				処分費	1	式
				木くず；		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（大川右岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	985,800	
交通管理工	式	1	985,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	48,876,268	
共通仮設費	式	1	2,844,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,844,000	
純工事費	式	1	51,720,268	
現場管理費	式	1	13,759,000	
工事原価	式	1	65,479,268	
一般管理費等	式	1	10,270,732	
工事価格	式	1	75,750,000	