

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度矢部川水系河川維持工事
工事地名	矢部川出張所管内（矢部川、飯江川、楠田川）

## 2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度矢部川水系河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	83,446,360	
河川土工	式	1	456,295	
掘削工	式	1	61,096	掘削 40 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルズ)；
盛土工	式	1	320,443	路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	74,756	法面整形(切土部) 40 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 80 m2 法面締固め無 現場制約無；
除草工	式	1	79,728,852	
堤防除草工	式	1	79,728,852	除草 1,422,000 m2 ハトがト式； 除草 181,000 m2 肩掛式 飛散防止有り； 除草 58,100 m2 肩掛式 飛散防止無し； 除草 700 m2 人力； 集草 1,422,000 m2 ハトがト式； 集草 240,000 m2 人力；

# 積算内訳書

工事名	令和8年度矢部川水系河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				梱包	47,500	m2
				積込・荷卸	47,500	m2
				梱包有り；		
				積込・荷卸	335,000	m2
				梱包無し；		
				運搬(堤防除草)	170,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=1.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	154,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=2.5km以下；		
				運搬(堤防除草)	47,500	m2
				梱包有り 運搬距離L=4.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	11,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=4.0km以下；		
				焼却(堤防除草)	1,615,000	m2
植栽維持工	式	1	877,041			
樹木・芝生管理工	式	1	877,041	樹木せん定	1	式
ガク土除去工	式	1	405,250			
ガク土除去工	式	1	405,250	ガク土除去作業	5	日
清掃工	式	1	573,210			
塵芥処理工	式	1	573,210	散在塵芥処理	1,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	50	m3
				処分費	25	t
				木くず；		
応急処理工	式	1	407,912			
応急処理作業工	式	1	407,912	応急作業	1	式
				処分費	1	式
				木くず；		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度矢部川水系河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	997,800	
交通管理工	式	1	997,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	83,446,360	
共通仮設費	式	1	5,716,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,716,000	
純工事費	式	1	89,162,360	
現場管理費	式	1	27,158,000	
工事原価	式	1	116,320,360	
一般管理費等	式	1	19,549,640	
工事価格	式	1	135,870,000	