

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度彦山川大任地区堤防補強工事
工事地名	福岡県田川郡大任町大行事地内

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川大任地区堤防補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	38,915,546	
河川土工	式	1	11,371,866	
掘削工	式	1	2,314,208	掘削 4,900 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 2,080 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工	式	1	587,028	法面整形(切土部) 620 m2 現場制約無 い質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 40 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	8,470,630	整地 2,900 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 2,860 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	16,440,102	
作業土工	式	1	310,047	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	14,521,170	現場打基礎コンクリート 105 m 18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m； 間知ブロック張 579 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 目地板 31 m2 瀝青繊維質目地板t=10；

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川大任地区堤防補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
護岸付属物工	式	1	1,608,885	現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	105 m3
				横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) ;	2 箇所
				小口止 18-8-40(高炉) ;	2 箇所
				平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ35cm ;	21 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	1 m2
				路肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) t=20cm ;	105 m
付帯道路工	式	1	206,859		
アスファルト舗装工	式	1	206,859	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	53 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	53 m2
構造物撤去工	式	1	344,415		
構造物取壊し工	式	1	250,455	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	106 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	53 m2
運搬処理工	式	1	93,960	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	3 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
				殻処分	3 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川大任地区堤防補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト葺；
仮設工	式	1	10,552,304	
工事用道路工	式	1	9,963,304	工事用道路盛土 1 式 敷砂利 1 式 大型土のう 1 式
交通管理工	式	1	589,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	38,915,546	
共通仮設費	式	1	3,987,000	
共通仮設費	式	1	462,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	462,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,525,000	
純工事費	式	1	42,902,546	
現場管理費	式	1	13,677,000	
工事原価	式	1	56,579,546	
一般管理費等	式	1	10,390,454	
工事価格	式	1	66,970,000	