

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度穂波川飯塚地区掘削改良工事
工事地名	福岡県飯塚市天道地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	211日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度穂波川飯塚地区掘削改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	38,646,128	
河川土工	式	1	34,710,800	
掘削工	式	1	14,206,950	掘削 4,500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 4,500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
土質改良工	式	1	20,503,850	土質改良 6,500 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3； 土質改良 1 式 土質改良機 設置・撤去； 積込(ルース) 8,500 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 8,500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 6,500 m3 残土受入れ地での処理；
堤防養生工	式	1	1,647,550	
伐木除根工	式	1	1,647,550	伐木・伐竹 8,800 m2 伐木(機械施工)； 集積積込み 8,800 m2 伐木伐竹運搬 34 m3 枝・竹・幹； 伐木伐竹運搬 5 m3 根株； 処分費 27 t 枝・竹・幹； 処分費 4 t 根株；
仮設工	式	1	2,287,778	

積算内訳書

工事名	令和7年度穂波川飯塚地区掘削改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工		式	1	1,652,278	工事用道路盛土	1	式
					敷砂利	1	式
交通管理工		式	1	635,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	38,646,128			
共通仮設費		式	1	3,963,000			
共通仮設費		式	1	454,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	454,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	3,509,000			
純工事費		式	1	42,609,128			
現場管理費		式	1	13,605,000			
工事原価		式	1	56,214,128			
一般管理費等		式	1	10,325,872			
工事価格		式	1	66,540,000			