

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度彦山川上境地区掘削改良外工事
工事地名	福岡県直方市上境地先、宮若市龍徳地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	310日間	自 令和 7年 5月 8日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川上境地区掘削改良外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	23,029,868		
河川土工		式	1	21,402,590		
掘削工		式	1	2,358,720	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	8,400 m3
盛土工		式	1	29,150	整地 敷均し(ルーズ)；	220 m3
残土処理工		式	1	19,014,720	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	2,200 m3 8,190 m3
構造物撤去工		式	1	218,960		
構造物取壊し工		式	1	174,400	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工		式	1	44,560	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	10 m3 10 m3
仮設工		式	1	1,408,318		
工事用道路工		式	1	447,318	敷砂利	1 式
交通管理工		式	1	961,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	23,029,868		
共通仮設費		式	1	2,608,000		
共通仮設費		式	1	303,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川上境地区掘削改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	303,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,305,000	
純工事費	式	1	25,637,868	
現場管理費	式	1	9,086,000	
工事原価	式	1	62,050,268	
一般管理費等	式	1	10,799,732	
工事価格	式	1	72,850,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川上境地区掘削改良外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	17,781,400			
河川土工		式	1	17,781,400			
土砂改良工		式	1	17,781,400	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 ； 土質改良 土質改良機設置・撤去； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	6,000 1 6,000 6,000 6,000	m3 式 m3 m3 m3
直接工事費		式	1	17,781,400			
共通仮設費		式	1	2,117,000			
共通仮設費		式	1	247,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	247,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	1,870,000			
純工事費		式	1	19,898,400			
現場管理費		式	1	7,428,000			
工事原価		式	1	27,326,400			