

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度遠賀川直方地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県直方市山部地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度遠賀川直方地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	59,012,993	
河川土工	式	1	1,193,267	
掘削工	式	1	3,301	掘削 10 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	1,189,966	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 120 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 30 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 210 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 210 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法覆護岸工	式	1	42,927,443	
作業土工	式	1	186,629	床掘り 1 式 土砂 平均施工幅1m以上2m未満； 床掘り 1 式 土砂 標準； 埋戻し 1 式 土砂 最大埋戻幅1m未満； 基面整正 1 式
護岸付属物工	式	1	470,836	張コンクリート 62 m2 18-8-25(高炉) 高さ 15cm； 現場打階段 1 箇所 (1) 18-8-40(高炉) 再生クッション材40～0；
石積(張)工	式	1	42,269,978	石積(張)基礎 92 m (A) 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm ； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (1) 18-8-40(高炉) 幅 30cm 表面張石 小長

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度遠賀川直方地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				井石φ250内外； 現場打小口止コンクリート (2) 18-8-40(高炉) 幅 30cm 表面張石 小長 井石φ250内外； 現場打小口止コンクリート (3) 18-8-40(高炉) 幅 30cm 表面張石 小長 井石φ250内外； 現場打横帯(隔壁)コンクリート (3) 18-8-40(高炉) 幅 30cm 表面張石 小長 井石φ250内外； 石積 小長井石 控35cm 乱れ布積； 胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)； 裏込材 再生クワッチャレン40～0； 現場打天端コンクリート (A) 18-8-40(高炉) 幅57cm； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	1 1 1 253 87 59 4 10	箇所 箇所 箇所 m2 m3 m3 m m2
擁壁護岸工	式	1	8,126,760			
場所打擁壁工	式	1	4,830,260	基礎材 再生クワッチャレン40～0 敷厚 0.15m； コンクリート パラペット擁壁 18-8-40(高炉)； 鉄筋 SD345 D13 差筋； 鉄筋 SD345 D16～25 差筋； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 止水板 CF(塩ビ製)200×5；	120 83 0.03 0.19 8 11	m2 m3 t t m2 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度遠賀川直方地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				型枠 一般型枠； 1 式
陸開工	式	1	3,296,500	均しコンクリート 敷厚 10 c m； 88 m2
				コンクリート 陸開 24-12-25(20)(高炉)； 53 m3
				鉄筋 SD345 D13； 2.05 t
				鉄筋 SD345 D16～25； 0.5 t
				鉄筋 SD345 D16～25 差筋； 0.04 t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 3 m2
				止水板 CF(塩ビ製)200×5； 6 m
				型枠 一般型枠； 1 式
				型枠 一般型枠 円形； 1 式
付帯道路工	式	1	1,207,770	
アスファルト舗装工	式	1	284,000	下層路盤(歩道部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm； 250 m2
ブロック舗装工	式	1	3,970	下層路盤(歩道部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm； 4 m2
縁石工	式	1	919,800	地先境界ブロック A種(120×120×600)； 175 m
構造物撤去工	式	1	1,861,232	
構造物取壊し工	式	1	1,382,260	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 122 m3
運搬処理工	式	1	478,972	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 122 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度遠賀川直方地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 122 m3
仮設工	式	1	3,696,521	
工事用道路工	式	1	373,021	工事用道路盛土 1 式
交通管理工	式	1	3,323,500	敷砂利 1 式
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	59,012,993	
共通仮設費	式	1	6,158,000	
共通仮設費	式	1	1,213,000	
事業損失防止施設費	式	1	568,000	騒音調査費 1 式
				振動調査費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	645,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,945,000	
純工事費	式	1	65,170,993	
現場管理費	式	1	18,941,000	
工事原価	式	1	84,111,993	
一般管理費等	式	1	14,638,007	
工事価格	式	1	98,750,000	