

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度犬鳴川福丸地区築堤護岸外工事
工事地名	福岡県宮若市福丸地先、宮若市龍徳地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度犬鳴川福丸地区築堤護岸外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	38,789,569			
河川土工		式	1	11,475,889			
掘削工		式	1	191,458	掘削	580	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
盛土工		式	1	8,898,531	路体(築堤)盛土	570	m3
					2.5m未満；		
					路体(築堤)盛土	370	m3
					2.5m以上4.0m未満；		
					路体(築堤)盛土	780	m3
					4.0m以上；		
					土砂等運搬	1,880	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1,900	m3
					土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工		式	1	1,031,316	法面整形(切土部)	140	m2
					現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形(盛土部)	1,980	m2
					法面締固め無し 現場制約無し；		
残土処理工		式	1	1,354,584	整地	560	m3
					残土受入れ地での処理；		
					土砂等運搬	560	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
法覆護岸工		式	1	14,784,639			
作業土工		式	1	507,813	床掘り	1	式
					土砂 標準；		
					埋戻し	1	式
					土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満；		
					埋戻し	1	式
					土砂 最大埋戻幅4m以上；		
					基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度犬鳴川福丸地区築堤護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	725,640	現場打基礎コンクリート	4 m
				(2) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	
				；	
				コンクリート(間知)ブロック積	8 m2
				150kg/個未満 控え350 滑面タイプ 再生砕石 RC-	
				40 胴込・裏込コン(100) 18-8-40(高炉)；	
				コンクリート(間知)ブロック積	9 m2
				150kg/個未満 控え350 滑面タイプ 再生砕石 RC-	
				40 胴込・裏込コン(150) 18-8-40(高炉)；	
				胴込・裏込材(砕石)	6 m3
				再生砕石 RC-40；	
				目地板	0.2 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	19 m
				(2) 18-8-25(20)(高炉) 幅84 c m；	
				現場打天端コンクリート	5 m
				(3) 18-8-25(20)(高炉) 幅84 c m；	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				(1) 18-8-40(高炉) 幅30 c m；	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	10,463,093	現場打基礎コンクリート	97 m
				(1) 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	
				；	
				連節ブロック張	508 m2
				控え200以上 250kg/m2以上(覆土タイプ) 遮水シート有り；	
				目地板	0.7 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	97 m
				(1) 18-8-40(高炉) 幅30 c m；	
護岸付属物工	式	1	344,493	張コンクリート	40 m2
				(1) 18-8-40(高炉)高さ 20 c m；	
植生工	式	1	2,743,600	張芝	1,520 m2
				張芝工 500m2以上；	

積算内訳書

工事名	令和7年度犬鳴川福丸地区築堤護岸外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
擁壁護岸工		式	1	1,014,970			
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	1,014,970	小型擁壁	2	m3
					擁壁平均高さ 0.61m 18-8-40(高炉) ;		
					重力式擁壁	13	m3
					擁壁平均高さ 3.06m 18-8-40(高炉) ;		
堤脚保護工		式	1	438,688			
コンクリートブロック工		式	1	438,688	基礎材	6	m2
					再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.15m ;		
					コンクリート(間知)ブロック積	17	m2
					150kg/個未満 控え350 粗面タイプ 空積 胴込材再		
					生砕石 RC-40 ;		
					吸出し防止材(全面)設置	17	m2
					合繊不織布 10mm ;		
					目地板	0.04	m2
					瀝青繊維質目地板t=10 ;		
現場打天端コンクリート	17	m					
					(4) 18-8-25(高炉) 幅35 c m ;		
					現場打小口止コンクリート	4	箇所
					(2) 18-8-40(高炉) 幅30 c m ;		
付帯道路工		式	1	8,767,097			
路側防護柵工		式	1	122,877	ガードレール	27	m
					発成品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ;		
アスファルト舗装工		式	1	1,201,203	下層路盤(車道・路肩部)	464	m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
					表層(車道・路肩部)	464	m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ;		
側溝工		式	1	3,256,751	プレキャストU型側溝	73	m
					300×300 ;		
					プレキャストU型側溝	34	m

積算内訳書

工事名	令和7年度犬鳴川福丸地区築堤護岸外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					600×600； 側溝蓋	13 枚
					300用 2種； ヒューム管(B形管)	14 m
					外圧管1種 φ600 360° 巻き基礎； 鉄筋コンクリート台付管	52 m
					300型；	
集水桝工	式	1	482,840	現場打ち集水桝	1 箇所	
				(1) 800×800×1000 18-8-25(高炉)； 現場打ち集水桝	1 箇所	
				(2) 600×600×600 18-8-25(高炉)； 現場打ち集水桝	1 箇所	
				(3) 600×600×600 18-8-25(高炉)； 現場打ち集水桝	1 箇所	
				(4) 600×600×600 18-8-25(高炉)； 現場打ち集水桝	1 箇所	
				(7) 800×1286～1500×800 18-8-25(高炉)； 現場打ち集水桝	1 箇所	
				(8) 800×800×900 18-8-25(高炉)； 蓋	2 枚	
				グレーチング 蓋 600×600用 T-2 並目 落込式；		
				路肩保護工	式	1
				18-8-40(高炉) 高さ 20 c m；		
張コンクリート工	式	1	674,506	張コンクリート	26 m2	
				(2) 18-8-25(高炉)高さ 5 c m； 張コンクリート	144 m2	
				(3) 18-8-25(高炉)高さ 10 c m；		
構造物撤去工	式	1	1,657,286			
防護柵撤去工	式	1	44,631	防護柵撤去(カートレベル) 塗装品 Gr-C-2B；	27 m	
構造物取壊し工	式	1	1,178,722	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断	83 m3 30 m	

積算内訳書

工事名	令和7年度犬鳴川福丸地区築堤護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 360 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
運搬処理工	式	1	433,933	殻運搬 83 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 18 m3 アスファルト殻(2.35t/m3)； 殻処分 83 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 18 m3 アスファルト殻(2.35t/m3)；
仮設工	式	1	651,000	
交通管理工	式	1	651,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	38,789,569	
共通仮設費	式	1	4,544,000	
共通仮設費	式	1	1,026,000	
事業損失防止施設費	式	1	568,000	騒音調査費 1 式 振動調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	458,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,518,000	
純工事費	式	1	43,333,569	
現場管理費	式	1	13,642,000	
工事原価	式	1	63,875,869	

積算内訳書

工事名	令和7年度犬鳴川福丸地区築堤護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	4,112,300	
河川土工	式	1	4,112,300	
盛土工	式	1	4,112,300	路体(築堤)盛土 4.0m以上；17,000 m3
直接工事費	式	1	4,112,300	
共通仮設費	式	1	606,000	
共通仮設費	式	1	76,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	76,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	530,000	
純工事費	式	1	4,718,300	
現場管理費	式	1	2,182,000	
工事原価	式	1	6,900,300	