

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度遠賀川直方地区下流掘削護岸工事
工事地名	福岡県直方市知古地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川直方地区下流掘削護岸工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	40,861,306			
河川土工		式	1	2,370,840			
掘削工		式	1	1,682,898	掘削	4,100	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；		
					土砂等運搬	1,020	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1,000	m3
					残土受入れ地での処理；		
法面整形工		式	1	687,942	法面整形(切土部)	730	m2
					現場制約無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形(盛土部)	40	m2
					法面締固め無し 現場制約無し；		
法覆護岸工		式	1	22,892,100			
作業土工		式	1	3,154,215	床掘り	1	式
					土砂 標準；		
					埋戻し	1	式
					土砂 最大埋戻幅4m以上；		
					埋戻し	1	式
					土砂 最大埋戻幅1m未満；		
					基面整正	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	19,737,885	現場打基礎コンクリート	79	m
					18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm；		
					現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
					18-8-40(高炉) 幅 30cm；		
					間知ブロック張	828	m2
					150kg/個未満 控え350 滑面タイプ 再生砕石 RC-		

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川直方地区下流掘削護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				40 胴込18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板	31 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 幅 60 c m ;	79 m
構造物撤去工	式	1	3,929,798		
構造物取壊し工	式	1	2,305,320	コンクリート構造物取壊し	211 m3
				無筋構造物 機械施工 ; 根固めブロック撤去 六脚ブロック 1t型 ;	222 個
運搬処理工	式	1	1,624,478	殻運搬	211 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	211 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・荷卸 10個 2.5km以下 ;	222 個
				消波根固めブロック仮置 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.01 t ;	222 個
仮設工	式	1	11,668,568		
工事用道路工	式	1	1,619,643	工事用道路盛土	1 式
				敷砂利	1 式
土留・仮締切工	式	1	8,717,343	締切盛土	1 式
				土のう	1 式
仮水路工	式	1	634,082	コルゲートパイプ	1 式
				土のう	1 式
交通管理工	式	1	697,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	40,861,306		
共通仮設費	式	1	4,145,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川直方地区下流掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	476,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	476,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,669,000	
純工事費	式	1	45,006,306	
現場管理費	式	1	14,208,000	
工事原価	式	1	59,214,306	
一般管理費等	式	1	10,815,694	
工事価格	式	1	70,030,000	