

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度遠賀川中益地区掘削護岸工事
工事地名	福岡県嘉麻市中益地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 遠賀川河川事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 225日間 | 自 令和 7年 8月 1日
至 令和 8年 3月13日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川中益地区掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	46,069,378	
河川土工	式	1	3,058,000	
掘削工	式	1	3,058,000	掘削 500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 500 m3 残土受入れ地での処理 ;
矢板護岸工	式	1	9,590,605	
作業土工	式	1	1,331,095	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
笠コンクリート工	式	1	4,414,910	笠コンクリート 113 m 24-8-25(20)(高炉) 底幅 60 c m 高さ 60 c m ;
矢板工	式	1	3,844,600	広幅鋼矢板 188 枚 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込 長 4m ;
法覆護岸工	式	1	5,317,435	
根継工	式	1	5,317,435	平張コンクリート 113 m 18-8-40(高炉) ;

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川中益地区掘削護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				根継コンクリート 18-8-40(高炉)；	113 m
構造物撤去工	式	1	868,756		
構造物取壊し工	式	1	113,300	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
根固め撤去工	式	1	711,366	袋詰玉石	106 個
運搬処理工	式	1	44,090	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3 10 m3
仮設工	式	1	27,234,582		
工事用道路工	式	1	26,769,582	工事用道路盛土 敷砂利 土のう	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	465,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	46,069,378		
共通仮設費	式	1	6,304,000		
共通仮設費	式	1	2,255,000		
運搬費	式	1	1,185,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
事業損失防止施設費	式	1	541,000	騒音調査費 振動調査費	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	529,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,049,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川中益地区掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	52,373,378	
現場管理費	式	1	15,896,000	
工事原価	式	1	68,269,378	
一般管理費等	式	1	12,170,622	
工事価格	式	1	80,440,000	