

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度彦山川田川地区環境整備工事
工事地名	福岡県田川市伊加利地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 7年 8月 2日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川田川地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	37,132,902		
河川土工	式	1	5,618,949		
掘削工 (ICT)	式	1	741,268	掘削 (ICT)	340 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	250 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	250 m3
				残土受入れ地での処理 ;	
盛土工	式	1	1,107,009	路体 (築堤) 盛土	530 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				土砂等運搬	510 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルーズ)	510 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	2,198,080	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1,400 m3
				土砂等運搬	1,410 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルーズ)	1,400 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,572,592	法面整形 (切土部) (ICT)	140 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,010 m2
				法面締固め無し ;	
				吸出し防止材	860 m2
				t=10mm ;	
法覆護岸工	式	1	21,175,861		
作業土工	式	1	712,648	床掘り (掘削)	1 式
				軟岩 ;	
				床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川田川地区環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂； 基面整正	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	13,659,012	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)；	104	m
				現場打小口止コンクリート (1) 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打小口止コンクリート (2) 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (1) 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (2) 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	409	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	36	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	97	m
				平張コンクリート 18-8-25(高炉) t=10cm；	175	m2
				歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)；	65	m
				転落防止ブロック 160×100×600；	125	個
階段工	式	1	224,300	階段工 18-8-40(高炉)；	1	箇所
河道内散策路工	式	1	5,221,781	コンクリート (下部工) 小型擁壁 擁壁の平均高さ 1.5m 18-8-40(高炉)) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	10	m3
				型枠 一般型枠；	1	式
				埋戻しコンクリート	18	m3

積算内訳書

工事名		令和7年度彦山川田川地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					18-8-40(高炉)W/C規格なし； コンクリート	38 m3
					(上部工)	
					24-12-25(20)(高炉)；	
					鉄筋	0.45 t
					SD345 D13；	
					鉄筋	1.33 t
					SD345 D16～25；	
					鉄筋	0.04 t
					(差筋)	
					SD345 D16～25；	
					鉄筋	2.36 t
					SD345 D29～32；	
					コゑム支承	4 個
					目地板	17 m2
					コゑム発泡体t=20；	
					防水シート	10 m2
					型枠	1 式
					一般型枠；	
					型枠	1 式
					一般型枠；	
					桁架設	1 式
					床版桁；	
					コンクリート舗装	3 m3
					(上部工)	
					18-8-25(高炉)；	
					小口止め	7 m
					18-8-40(高炉)；	
					ヒューム管(B形管)	12 m
					外圧管1種；	
					コンクリート道路	1 箇所
					18-8-40(高炉)；	
植生工	式	1	1,358,120	張芝	760 m2	
				張芝工 500m2以上；		

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川田川地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付帯道路工	式	1	2,199,226		
アスファルト舗装工	式	1	672,964	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	263 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	263 m2
コンクリート舗装工	式	1	230,517	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	49 m2
				コンクリート舗装 18-8-25(高炉) t=10cm ;	49 m2
土系舗装工	式	1	1,295,745	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	111 m2
				真砂土舗装 t=40mm ;	111 m2
				目地板 杉板 厚10mm ;	1 m2
構造物撤去工	式	1	80,987		
構造物取壊し工	式	1	46,951	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	5 m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	20 m2
運搬処理工	式	1	34,036	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	5 m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	1 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	5 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	1 m3
仮設工	式	1	8,057,879		

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川田川地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	6,226,279	工事用道路盛土	1 式
				敷砂利	1 式
				土のう	1 式
				土のう (大型)	1 式
仮水路工	式	1	1,330,000	コルゲートパイプ	1 式
交通管理工	式	1	501,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	37,132,902		
共通仮設費	式	1	4,955,000		
共通仮設費	式	1	1,591,000		
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	445,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	3,364,000		
純工事費	式	1	42,087,902		
現場管理費	式	1	13,211,000		
工事原価	式	1	55,298,902		
一般管理費等	式	1	10,181,098		
工事価格	式	1	65,480,000		