

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度遠賀川直方地区掘削護岸外工事
工事地名	福岡県直方市知古地先、田川郡福智町上野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	192日間	自 令和 7年 9月 3日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川直方地区掘削護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	21,037,432		
河川土工	式	1	1,497,748		
掘削工(ICT)	式	1	225,072	掘削(ICT)	540 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	213,196	法面整形(切土部)(ICT)	240 m2
				硬質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	10 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	1,059,480	整地	540 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	540 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	8,002,073		
作業土工	式	1	822,095	床掘り	1 式
				土砂 標準；	
				埋戻し	1 式
				土砂 最大埋戻幅4m以上；	
				埋戻し	1 式
				土砂 最大埋戻幅1m未満；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	7,179,978	現場打基礎コンクリート	29 m
				18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所
				18-8-40(高炉) 幅 30cm；	
				間知ブロック張	300 m2
				150kg/個未満 控え350 滑面タイプ 再生砕石 RC-	
				40 胴込18-8-40(高炉) 遮水シート無し；	

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川直方地区掘削護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				目地板	12 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 幅 60 c m；	29 m
構造物撤去工	式	1	1,320,028		
構造物取壊し工	式	1	762,453	コンクリート構造物取壊し	70 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				根固めブロック撤去 六脚ブロック 1t型；	81 個
運搬処理工	式	1	557,575	殻運搬	70 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	70 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・荷卸 10個 2.5km以下；	81 個
				消波根固めブロック仮置 六脚ブロック 1t型；	81 個
仮設工	式	1	10,217,583		
工事用道路工	式	1	1,543,783	工事用道路盛土	1 式
				敷砂利	1 式
土留・仮締切工	式	1	7,837,800	締切盛土	1 式
				土のう	1 式
交通管理工	式	1	836,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	21,037,432		
共通仮設費	式	1	3,001,000		
共通仮設費	式	1	879,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川直方地区掘削護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	281,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,122,000	
純工事費	式	1	24,038,432	
現場管理費	式	1	8,466,000	
工事原価	式	1	60,029,744	
一般管理費等	式	1	10,500,256	
工事価格	式	1	70,530,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川直方地区掘削護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	17,496,312		
河川土工	式	1	10,052,850		
掘削工	式	1	200,632	掘削	620 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	7,355,706	路体(築堤)盛土	680 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	470 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	160 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1,450 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1,500 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	1,024,012	法面整形(盛土部)(ICT)	1,870 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	1,472,500	整地	620 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	620 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	3,341,690		
植生工	式	1	3,341,690	張芝	1,870 m2
				張芝工 500m2以上；	
付帯道路工	式	1	2,740,957		
アスファルト舗装工	式	1	514,957	下層路盤(歩道部)	75 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	
				基層(車道・路肩部)	75 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	
				(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	
				表層(車道・路肩部)	90 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川直方地区掘削護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；
路肩保護工	式	1	2,226,000	路肩保護コンクリート 150 m 18-8-40(高炉) 高さ 20 c m ；
構造物撤去工	式	1	185,038	
構造物取壊し工	式	1	124,908	舗装版切断 150 m アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎 99 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；
運搬処理工	式	1	60,130	殻運搬 10 m3 アスファルト殻(2.35t/m3) ； 殻処分 10 m3 アスファルト殻(2.35t/m3) ；
仮設工	式	1	1,175,777	
工事用道路工	式	1	390,957	敷砂利 1 式
交通管理工	式	1	784,820	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	17,496,312	
共通仮設費	式	1	2,668,000	
共通仮設費	式	1	842,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	244,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,826,000	
純工事費	式	1	20,164,312	

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川直方地区掘削護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	7,361,000	
工事原価	式	1	27,525,312	