

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度山口川福丸地区左岸護岸工事
工事地名	福岡県宮若市福丸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	193日間	自 令和 7年 9月 2日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度山口川福丸地区左岸護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	43,072,257		
河川土工	式	1	12,210		
掘削工	式	1	3,236	掘削	10 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
残土処理工	式	1	8,974	整地	10 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	10 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	15,560,836		
作業土工	式	1	737,669	床掘り(掘削)	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				床掘り	1 式
				土砂 標準；	
				埋戻し	1 式
				土砂 最大埋戻幅4m以上；	
				埋戻しコンクリート	1 式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	14,290,767	現場打基礎コンクリート	54 m
				(A) 18-8-40(高炉) 底幅 85 c m 高さ 35 c m	
				；	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				(C) 18-8-40(高炉) 幅 30 c m；	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				(D) 18-8-40(高炉) 幅 30 c m；	
				大型ブロック積	274 m2
				2000kg/個以下 控え750；	

積算内訳書

工事名	令和7年度山口川福丸地区左岸護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込コンクリート	143	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				胴込・裏込材(砕石)	154	m3
				再生砕石 RC-40 ;		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	54	m
				(A) 18-8-40(高炉) 幅100 c m ;		
				ゴムプレート	54	m2
				t=10 硬度50 ;		
				端止コンクリート	1	箇所
				(C) 18-8-40(高炉) 幅 30 c m ;		
護岸付属物工	式	1	92,520	端止コンクリート	1	箇所
				(D) 18-8-40(高炉) 幅 30 c m ;		
土留・仮締切工	式	1	439,880	H鋼杭	2	本
				SS400 H300 H鋼長さ(杭長) 8.5m ;		
				横矢板	8	枚
				SS400 軽量鋼矢板 333×51×5 長さ2.22m ;		
擁壁護岸工	式	1	3,992,870			
場所打擁壁工	式	1	3,992,870	コンクリート	59	m3
				ハレハット擁壁 擁壁の平均高さ 1m 18-8-40(高炉) ;		
				目地板	6	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				止水板	7	m
				FF(塩ビ製)200×5 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				水抜パイプ	3	m
				VUφ100 ;		
				フラップゲート	5	箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度山口川福丸地区左岸護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				合成樹脂製φ100用；	
付属物設置工	式	1	321,264		
函渠工	式	1	321,264	均しコンクリート 5 m2 18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m ； コンクリート 2 m3 18-8-40(高炉) ； ヒューム管 2 m 外圧管1種 φ500 固定基礎無し ； 鉄筋 0.11 t SD345 D13 ； 鉄筋 0.1 t SD345 D16～25 ； 目地板 2 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ； 止水板 6 m CF(塩ビ製)200×5 ； 函渠接続 2 箇所 ターゲルバー(D13 L=400) ； 型枠 1 式 一般型枠 小型構造物 ； 接着剤塗布 1 m2 エポキシ樹脂系接着剤 ；	
付帯道路工	式	1	350,035		
アスファルト舗装工	式	1	350,035	下層路盤(車道・路肩部) 137 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ； 表層(車道・路肩部) 107 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ； 表層(車道・路肩部) 30 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	

積算内訳書

工事名	令和7年度山口川福丸地区左岸護岸工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
構造物撤去工		式	1	1,583,136							
防護柵撤去工		式	1	37,135	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高 1.1m 土中建込；	35 m					
構造物取壊し工		式	1	766,557	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策；	57 m3					
					コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物（主鉄筋切断なし）；	0.2 m3					
					舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	45 m					
					舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	10 m2					
					土のう撤去 耐候性；	89 袋					
					排水構造物撤去工		式	1	105,000	ヒューム管撤去 外圧管1種 φ500 360° 巻き基礎；	2 m
					運搬処理工		式	1	674,444	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	57 m3
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	1 m3										
殻運搬 アスファルト殻(2.35t/m3)；	0.5 m3										
殻処分 コンクリート殻(無筋)；	57 m3										
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1 m3										
殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)；	0.5 m3										
現場発生品運搬 転落防止柵；	35 m										
現場発生品運搬 大型土のう；	89 袋										
仮設工		式	1	21,251,906							

積算内訳書

工事名	令和7年度山口川福丸地区左岸護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	3,696,814	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
				土のう	1	式
土留・仮締切工	式	1	11,740,882	鋼矢板	1	式
仮水路工	式	1	1,908,390	ヒューム管	1	式
				コルゲートパイプ	1	式
汚濁防止工	式	1	812,800	汚濁防止フェンス	1	式
交通管理工	式	1	3,093,020	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	43,072,257			
共通仮設費	式	1	6,776,936			
共通仮設費	式	1	2,982,936			
運搬費	式	1	1,912,936	建設機械運搬費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
事業損失防止施設費	式	1	568,000	騒音調査費	1	式
				振動調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	502,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,794,000			
純工事費	式	1	49,849,193			
現場管理費	式	1	14,981,000			
工事原価	式	1	64,830,193			
一般管理費等	式	1	11,619,807			

積算内訳書

工事名	令和7年度山口川福丸地区左岸護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	76,450,000	