

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度彦山川金田地区下流掘削護岸工事
工事地名	福岡県田川郡福智町金田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	197日間	自 令和 7年 8月29日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川金田地区下流掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	41,995,729			
河川土工	式	1	2,966,132			
掘削工(ICT)	式	1	500,160	掘削(ICT)	1,200	m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	1,076,932	法面整形(切土部)(ICT)	1,200	m2
				㍿質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	70	m2
				法面締固め無し；		
残土処理工	式	1	1,389,040	整地	1,200	m3
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1,160	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
法覆護岸工	式	1	22,612,970			
作業土工	式	1	2,303,405	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	20,309,565	現場打基礎コンクリート	88	m
				A 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ；		
				現場打基礎コンクリート	14	m
				B 18-8-40(高炉) 底幅 47～55 c m 高さ 50 c m ；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(1) 18-8-40(高炉) 幅30cm ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	箇所
				(1) 18-8-40(高炉) 幅30cm ；		

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川金田地区下流掘削護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	809 m2 35 m2 101 m
構造物撤去工	式	1	298,770		
構造物取壊し工	式	1	195,615	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	23 m3
運搬処理工	式	1	103,155	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	23 m3 23 m3
仮設工	式	1	16,117,857		
工事用道路工	式	1	14,856,257	工事用道路盛土 敷砂利 敷鉄板 土のう	1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,261,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	41,995,729		
共通仮設費	式	1	6,251,308		
共通仮設費	式	1	2,535,308		
運搬費	式	1	1,447,308	仮設材運搬費 (往路) 仮設材運搬費 (復路)	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川金田地区下流掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	490,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,716,000	
純工事費	式	1	48,247,037	
現場管理費	式	1	14,729,000	
工事原価	式	1	62,976,037	
一般管理費等	式	1	11,413,963	
工事価格	式	1	74,390,000	