

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度遠賀川下大隈地区仮橋上部工外工事
工事地名	福岡県中間市下大隈地先、垣生地先外

2. 工事内容

- | | | |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 遠賀川河川事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | |
| 3) 工 期 | 175日間 | 自 令和 7年 9月 6日
至 令和 8年 2月27日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川下大隈地区仮橋上部工外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
築堤・護岸	式	1	24,313,978				
付帯道路工	式	1	18,552,521				
仮橋・仮栈橋工	式	1	18,552,521	仮橋上部 架設； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 落込式 T-25；	34.9 188	t m2	
仮設工	式	1	5,761,457				
工事用道路工	式	1	3,758,817	工事用道路盛土 敷砂利 土のう	1 1 1	式 式 式	
仮水路工	式	1	1,032,000	コルゲートパイプ	1	式	
汚濁防止工	式	1	441,200	汚濁防止フェンス	1	式	
交通管理工	式	1	529,440	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	24,313,978				
共通仮設費	式	1	3,892,000				
共通仮設費	式	1	318,000				
現場環境改善費（率計上）	式	1	318,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	3,574,000				
純工事費	式	1	28,205,978				
現場管理費	式	1	10,281,000				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度遠賀川下大隈地区仮橋上部工外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	20,063,863		
河川土工		式	1	2,955,408		
掘削工		式	1	293,148	掘削	180 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					積込(ルース)	1,000 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工		式	1	125,400	路体(築堤)盛土	20 m3
					2.5m未満；	
残土処理工		式	1	2,536,860	整地	1,100 m3
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	140 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1,000 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
付帯道路工		式	1	13,052,228		
作業土工		式	1	623,832	床掘り	1 式
					土砂 上記以外(小規模)；	
					床掘り	1 式
					土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	
					埋戻し	1 式
					土砂 上記以外(小規模)；	
					埋戻し	1 式
					土砂 最大埋戻幅1m未満；	
					基面整正	1 式
アスファルト舗装工		式	1	2,344,344	下層路盤(歩道部)	2,480 m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	
防草対策工		式	1	542,276	スラック舗装	428 m2
					幅員1.4m未満 固まる簡易舗装材カタマSP 舗装厚 100mm；	
縁石工		式	1	9,541,776	地先境界ブロック	1,117 m
					(1) C種(150×150×600)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度遠賀川下大隈地区仮橋上部工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				地先境界ブロック (2) C種(150×150×600) ;	527	m
付帯道路施設工	式	1	194,680			
道路付属物工	式	1	194,680	車止め 門型 取外し式(横棧・蓋・錠付) φ76.3×1000 ×800 ;	4	箇所
施設整備工	式	1	1,599,835			
施設整備工	式	1	1,599,835	不陸整正 補足材無し ; 下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 50mm ; 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ; 碎石舗装 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 50mm ;	1,570 284 284 1,280	m2 m2 m2 m2
構造物撤去工	式	1	1,867,792			
道路付属物撤去工	式	1	11,872	車止め撤去 門型 取外し式(横棧・蓋・錠付) φ76.3×1000 ×800 ;	4	箇所
構造物取壊し工	式	1	961,443	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ;	51 6 2,480	m3 m m2
運搬処理工	式	1	894,477	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻(2.20t/m3) ; 殻処分	51 99 51	m3 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度遠賀川下大隈地区仮橋上部工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 99 m3 アスファルト殻(2.20t/m3) ; 現場発生品運搬 0.08 t 車止め ;
仮設工	式	1	393,920	
交通管理工	式	1	393,920	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	20,063,863	
共通仮設費	式	1	3,366,000	
共通仮設費	式	1	267,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	267,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,099,000	
純工事費	式	1	23,429,863	
現場管理費	式	1	8,767,000	
工事原価	式	1	32,196,863	