

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度彦山川伊方地区掘削工事
工事地名	福岡県田川郡福智町伊方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	156日間	自 令和 7年 9月25日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川伊方地区掘削工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	15,434,056			
河川土工		式	1	10,471,410			
掘削工(ICT)		式	1	3,123,830	掘削(ICT)	4,100	m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；		
					土砂等運搬	1,000	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
残土処理工		式	1	4,834,180	土砂等運搬	3,130	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	3,100	m3
					残土受入れ地での処理；		
土質改良工		式	1	2,513,400	土質改良	1,000	m3
					粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3；		
					土質改良	1	式
					土質改良機 設置・撤去；		
					整地	1,000	m3
					残土受入れ地での処理；		
法覆護岸工		式	1	2,513,790			
護岸付属物工		式	1	2,513,790	現場打天端コンクリート	159	m
					18-8-40(高炉)；		
構造物撤去工		式	1	1,558,560			
構造物取壊し工		式	1	1,020,600	コンクリート構造物取壊し	120	m3
					無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工		式	1	537,960	殻運搬	120	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻処分	120	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
仮設工		式	1	890,296			
工事用道路工		式	1	373,496	敷砂利	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度彦山川伊方地区掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	516,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,434,056	
共通仮設費	式	1	2,465,000	
共通仮設費	式	1	816,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	218,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,649,000	
純工事費	式	1	17,899,056	
現場管理費	式	1	6,697,000	
工事原価	式	1	24,596,056	
一般管理費等	式	1	4,953,944	
工事価格	式	1	29,550,000	