

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度犬鳴川龍徳地区盛土工事
工事地名	福岡県宮若市龍徳地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	118日間	自 令和 7年12月 4日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度犬鳴川龍徳地区盛土工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	8,295,997		
河川土工		式	1	6,721,024		
掘削工 (ICT)		式	1	487,289	掘削 (ICT)	310 m3
					土砂 片切掘削；	
					積込 (ルース)	310 m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
盛土工		式	1	627,200	路体 (築堤) 盛土	100 m3
					2.5m未満；	
盛土工 (ICT)		式	1	678,440	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	850 m3
					20,000m3未満；	
					土砂等運搬	750 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	750 m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工 (ICT)		式	1	634,315	法面整形 (切土部) (ICT)	290 m2
					ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	700 m2
					法面締固め無し；	
土砂改良工		式	1	4,293,780	土質改良	1,400 m3
					粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	
					；	
					土質改良	1 式
					土質改良機設置・撤去；	
					土砂等運搬	1,400 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1,400 m3
					残土受入れ地での処理；	
積込 (ルース)	1,400 m3					
				土砂 土量50,000m3未満；		
法覆護岸工		式	1	1,238,333		

積算内訳書

工事名	令和7年度犬鳴川龍徳地区盛土工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	23,093	基面整正 1 式
羽口工	式	1	1,215,240	ふとんかご 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200； 82 m
排水構造物工	式	1	184,640	
管渠工	式	1	184,640	暗渠排水管 16 m 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ400 有孔；
仮設工	式	1	152,000	
交通管理工	式	1	152,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,295,997	
共通仮設費	式	1	2,278,000	
共通仮設費	式	1	1,280,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	134,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	998,000	
純工事費	式	1	10,573,997	
現場管理費	式	1	4,407,000	
工事原価	式	1	14,980,997	
一般管理費等	式	1	3,179,003	
工事価格	式	1	18,160,000	