

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度遠賀川河川事務所外CCTV設備設置工事
工事地名	福岡県直方市溝堀1-1-1 遠賀川河川事務所外

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	防災情報課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	164日間	自 令和 7年10月 1日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川河川事務所外CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	31,639,600		
CCTV設備	式	1	31,639,600		
CCTV装置	式	1	6,663,500	HDIPカメラ装置(高感度)	1 台
				メーカー標準塗装 カメラ部のみ ポール取付；	
				LAN用SPD	1 台
				SPD分電盤	1 面
				壁面取付；	
CCTV装置	式	1	6,813,500	HDIPカメラ装置(高感度)	1 台
				メーカー標準塗装 カメラ部のみ ポール取付；	
				LAN用SPD	1 台
				SPD分電盤	1 面
				壁面取付；	
CCTV装置	式	1	6,213,500	HDIPカメラ装置(高感度)	1 台
				メーカー標準塗装 カメラ部のみ ポール取付；	
				LAN用SPD	1 台
CCTV装置	式	1	3,511,300	HDIPカメラ装置	1 台
				メーカー標準塗装 カメラ部のみ ポール取付；	
				電源用SPD	1 台
				クラスⅡ；	
				LAN用SPD	1 台
CCTV装置	式	1	3,511,300	HDIPカメラ装置	1 台
				メーカー標準塗装 カメラ部のみ ポール取付；	
				電源用SPD	1 台
				クラスⅡ；	
				LAN用SPD	1 台
CCTV装置	式	1	4,926,500	HDIPカメラ装置	1 台
				メーカー標準塗装 壁面取付；	
				電源用SPD	1 台
				クラスⅡ；	
				LAN用SPD	1 台
				メディアコンバータ	1 台
				SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで；	

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川河川事務所外CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
機器単体費		式	1	31,639,600		
電子応用設備		式	1	2,102,020		
CCTV設備工		式	1	1,917,020		
CCTV装置設置工		式	1	360,039	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	694,255	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工		式	1	155,732	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	77,126	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工		式	1	98,901	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	44,239	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工		式	1	91,445	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	40,172	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工		式	1	137,596	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	60,327	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
CCTV装置設置工		式	1	129,559	CCTVカメラ装置設置 配管・配線	1 式 1 式
CCTV装置撤去工		式	1	27,629	CCTVカメラ装置撤去 配管・配線撤去	1 式 1 式
工場製品輸送工		式	1	185,000		
輸送工		式	1	185,000	輸送(電気)	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度遠賀川河川事務所外CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	2,102,020	
共通仮設費	式	1	219,986	
共通仮設費	式	1	7,986	
技術管理費	式	1	7,986	電気通信施設資産管理用データ作成 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	212,000	
純工事費	式	1	2,322,006	
現場管理費	式	1	1,019,000	
機器間接費	式	1	4,084,000	
技術者間接費	式	1	158,000	
機器管理費	式	1	3,926,000	
工事原価	式	1	7,425,006	
一般管理費等	式	1	1,645,394	
工事価格	式	1	40,710,000	