

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡497号 二丈上深江地区（上り線）地盤改良外工事
工事地名	福岡県糸島市二丈上深江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	193日間	自 令和 7年 9月 2日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈上深江地区（上り線）地盤改良外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	69,062,874		
道路土工		式	1	22,315,324		
掘削工 (ICT)		式	1	400,128	掘削 (ICT) （表土剥ぎ取り） 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	960 m3
路体盛土工		式	1	455,404	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満；	70 m3 20 m3
路体盛土工 (ICT)		式	1	12,984,730	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	7,600 m3 1 式 1 式
路床盛土工 (ICT)		式	1	2,287,600	路床盛土 (ICT)	760 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	832,352	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	1,520 m2
防草コンクリート		式	1	715,430	張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し；	290 m2
残土処理工		式	1	4,639,680	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式
地盤改良工		式	1	35,144,631		
固結工		式	1	35,144,631	中層混合処理 改良深度5m<L≤8m quck=600kN/m2 138kg/m3 特殊土用； 中層混合処理 改良深度5m<L≤8m quck=350kN/m2 124kg/m3 特殊土用；	502 m3 5,671 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡４９７号 二丈上深江地区（上り線）地盤改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法面工	式	1	143,350	
植生工	式	1	143,350	種子散布 470 m2 肥料無し 250m2以上500m2未満；
排水構造物工	式	1	4,192,768	
作業土工	式	1	64,245	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
側溝工	式	1	1,150,613	プレキャストU型側溝 57 m 300×300； プレキャストU型側溝 55 m 300×360；
管渠工	式	1	2,666,330	鉄筋コンクリート台付管 6 m (重圧管) φ400； 鉄筋コンクリート台付管 31 m (重圧管) φ1000；
集水桝・マンホール工	式	1	311,580	現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；
道路付属施設工	式	1	1,311,270	
付帯工	式	1	1,311,270	水道管敷設 109 m
応急処理工	式	1	1,483,300	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈上深江地区（上り線）地盤改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	1,483,300	応急処理作業(労務)	1	式
				応急処理作業(機械)	1	式
仮設工	式	1	4,472,231			
工事用道路工	式	1	2,795,851	工事用道路盛土	1	式
				2.5m以上4.0m未満；		
				工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				敷砂利	1	式
				RC-40 敷厚 100mm；		
				工事用道路撤去	1	式
				大型土のう	104	袋
				1.0×1.0；		
				土木シート	1	式
仮水路工	式	1	384,380	暗渠排水管	1	式
				高密度ポリエチレン管 φ 300 シングル；		
				暗渠排水管	1	式
				高密度ポリエチレン管 φ 800 シングル；		
交通管理工	式	1	1,292,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	69,062,874			
共通仮設費	式	1	10,954,680			
共通仮設費	式	1	3,911,680			
運搬費	式	1	1,987,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,216,680	システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈上深江地区（上り線）地盤改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				六価 Ca 溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	708, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 043, 000	
純工事費	式	1	80, 017, 554	
現場管理費	式	1	24, 560, 000	
工事原価	式	1	104, 577, 554	
一般管理費等	式	1	17, 692, 446	
工事価格	式	1	122, 270, 000	