

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡497号 二丈波呂地区(上り線)改良外工事
工事地名	福岡県糸島市二丈波呂地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	191日間	自 令和 7年 9月 4日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂地区(上り線)改良外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	59,588,476		
道路土工		式	1	16,100,728		
掘削工(ICT)		式	1	333,440	掘削(ICT) (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	800 m3
路体盛土工		式	1	1,442,100	路体(築堤)盛土	200 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	20 m3
					畦畔	
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	10 m3
					表土	
					2.5m未満；	
路体盛土工(ICT)		式	1	6,062,016	路体(築堤)盛土(ICT)	4,000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工(ICT)		式	1	3,010,000	路床盛土(ICT)	1,000 m3
法面整形工(ICT)		式	1	202,612	法面整形(盛土部)(ICT)	370 m2
					法面締固め無し；	
防草コンクリート		式	1	1,184,160	張りコンクリート	480 m2
					18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し；	
残土処理工		式	1	3,866,400	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
地盤改良工		式	1	15,199,271		
固結工		式	1	15,199,271	中層混合処理	599 m3
					改良深度2m<L≤5m quck=300kN/m2 202kg/m3	
					特殊土用；	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂地区(上り線)改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中層混合処理 改良深度5m<L≤8m quck=300kN/m2 202kg/m3 特殊土用；	1,468	m3
擁壁工	式	1	5,475,940			
作業土工	式	1	324,820	床掘り 土砂； 埋戻し	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	422,240	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	7	m3
プレキャスト擁壁工	式	1	4,728,880	プレキャスト擁壁 幅 145 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-25(20) 高炉； プレキャスト擁壁 幅 175 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-25(20) 高炉； プレキャスト擁壁 幅 190 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-25(20) 高炉；	36 28 4	m m m
カルバート工	式	1	2,738,068			
作業土工	式	1	71,370	床掘り 土砂； 埋戻し	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	2,666,698	プレキャストボックス 内幅 1.2m 内高 1.2m； 防護コンクリート	21 1	m 式
排水構造物工	式	1	10,679,363			
作業土工	式	1	369,625	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名		福岡 4 9 7 号 二丈波呂地区(上り線)改良外工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	5,264,058	プレキャストU型側溝 300×300 ;	72	m
				プレキャストU型側溝 450×450 ;	34	m
				プレキャストU型側溝 1200×1200 ;	18	m
				管(函)渠型側溝 幅 35 c m 高さ 35 c m ;	129	m
管渠工	式	1	1,830,680	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 ;	16	m
				鉄筋コンクリート台付管 横断暗渠400 ;	36	m
集水桧・マンホール工	式	1	3,215,000	現場打ち街渠桧 800×600×1200 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桧 500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	4	箇所
				現場打ち集水桧 600×600×700(S) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桧 600×600×800(S) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桧 600×600×1300(S) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桧 1000×700×1000(S) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桧 1900×1400×1800(S) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桧 2000×2000×3000	1	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡４９７号 二丈波呂地区(上り線)改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打材 24-12-40(高炉) ; 現場打ち集水桝 600×600×1600(T-25) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; プレキャストマンホール 移設 ハンドホール ハンドホール鉄蓋 ;	1	箇所
舗装工	式	1	4,440,888		1	箇所
アスファルト舗装工	式	1	4,440,888	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 350mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,110 1,110 1,110	m2 m2 m2
構造物撤去工	式	1	492,786			
作業土工	式	1	157,400	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ;	1 1	式 式
構造物取壊し工	式	1	195,615	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	23	m3
運搬処理工	式	1	139,771	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	23 23	m3 m3
仮設工	式	1	1,492,952			
工事用道路工	式	1	636,152	工事用道路盛土 4.0m以上 ; 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ; 土のう	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂地区(上り線)改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ 110 (丸型) × 110cm 2. 0t用 短期仮設 (1年) 対応；
仮水路工	式	1	96, 800	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 暗渠排水管 1 式 交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	760, 000	
情報ボックス工	式	1	373, 536	
管路工(管路部)	式	1	373, 536	埋設管路 240 m 合成樹脂製 径 50mm； 地中配管撤去 240 m FEP φ 50 × 2； 埋設表示シート 240 m W=300 ダブル；
付帯設備工	式	1	409, 200	
ハットホル工	式	1	409, 200	ハットホル 2 箇所 600 × 600 × 900；
道路付属施設工	式	1	31, 844	
交通施設工	式	1	31, 844	交通安全施設撤去 1 式 交通安全施設設置 1 式
応急処理工	式	1	2, 153, 900	
応急処理作業工	式	1	2, 153, 900	応急処理作業(労務) 1 式 応急処理作業(機械) 1 式
直接工事費	式	1	59, 588, 476	
共通仮設費	式	1	10, 002, 680	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈波呂地区(上り線)改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,831,680	
運搬費	式	1	1,987,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,216,680	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	628,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,171,000	
純工事費	式	1	69,591,156	
現場管理費	式	1	21,511,000	
工事原価	式	1	91,102,156	
一般管理費等	式	1	15,687,844	
工事価格	式	1	106,790,000	