

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	福岡497号 石崎地区(下り線)地盤改良外工事
工事地名	福岡県糸島市二丈石崎地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	191日間	自 令和7年9月4日 至 令和8年3月13日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	福岡497号 石崎地区(下り線)地盤改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	53,517,468	
道路土工	式	1	2,924,839	
掘削工	式	1	189,020	表土復旧 520 m3
掘削工(ICT)	式	1	525,168	掘削(ICT) 1,000 m3 土砂 オープソカット 障害無し 5,000m3未満; 掘削(ICT) 260 m3 (表土剥ぎ取り) 土砂 オープソカット 障害無し 5,000m3未満;
路体盛土工	式	1	376,200	路体(築堤)盛土 60 m3 2.5m未満;
路体盛土工(ICT)	式	1	105,672	路体(築堤)盛土(ICT) 420 m3
法面整形工(ICT)	式	1	147,852	法面整形(盛土部)(ICT) 270 m2 法面締固め無し;
残土処理工	式	1	1,580,927	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 1 式 敷均し(ルース); 土砂等運搬 1 式 (表土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 残土等処分 1 式 (表土)
地盤改良工	式	1	20,016,000	
固結工	式	1	20,016,000	中層混合処理 2,780 m3 改良深度5m<L≤8m quck=800kN/m2 202kg/m3 特殊土用;
法面工	式	1	35,190	

# 積算内訳書

仮番号

工事名	福岡497号 石崎地区(下り線)地盤改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
植生工	式	1	35,190	種子散布 肥料無し 100m2未満； 90 m2
擁壁工	式	1	26,237,429	
作業土工	式	1	803,143	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)； 1 式 1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	60,320	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)； 1 m3
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	25,373,966	補強土壁基礎 (布基礎(標準部)) 18-8-25(高炉)； 100 m 補強土壁基礎 (布基礎(段上り部)) 18-8-25(高炉)； 1 箇所 補強土壁壁面材組立・設置 (下り線1-2号) 帯鋼補強土壁； 246 m2 補強土壁壁面材組立・設置 (上り線2号) 帯鋼補強土壁； 31 m2 補強土壁壁面材組立・設置 (上り線3号) 帯鋼補強土壁； 41 m2 補強材取付 (下り線1-2号) 帯鋼補強土壁； 2,174 m 補強材取付 (上り線2号) 帯鋼補強土壁； 293 m

# 積算内訳書

仮番号

工事名	福岡497号 石崎地区(下り線)地盤改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				補強材取付 (上り線3号) 帯鋼補強土壁；	383	m
				補強材取付 (笠コンクリート部) 帯鋼補強土壁；	105	m
				まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	1,229	m <sup>3</sup>
				鉛直目地 U型用蓋 250×40×600；	12	枚
				基盤排水層 RC-40；	305	m <sup>3</sup>
				吸出し防止材 t≧2.0mm；	498	m <sup>2</sup>
				背面フィルター層 RC-40；	114	m <sup>3</sup>
				壁面上端処理 (笠コンクリート) 幅 0.3m；	20	m
				地下排水 φ200；	123	m
				伸縮目地 t=20mm；	7	m <sup>2</sup>
排水構造物工	式	1	950,860			
作業土工	式	1	255,260	床掘り	1	式
				土砂；		
側溝工	式	1	695,600	埋戻し	1	式
				土砂；		
				プレキャストU型側溝 (撤去・再設置) 300×300；	70	m
				プレキャストU型側溝 300×300；	30	m

# 積算内訳書

仮番号

工事名	福岡497号 石崎地区(下り線)地盤改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	2,108,000	
応急処理作業工	式	1	2,108,000	応急処理作業(労務) <span style="float: right;">1 式</span> 応急処理作業(機械) <span style="float: right;">1 式</span>
構造物撤去工	式	1	43,746	
構造物取壊し工	式	1	25,515	コンクリート構造物取壊し <span style="float: right;">3 m3</span> 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	18,231	殻運搬 <span style="float: right;">3 m3</span> コンクリート殻(無筋)； 殻処分 <span style="float: right;">3 m3</span> コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,201,404	
工事用道路工	式	1	821,404	工事用道路盛土 <span style="float: right;">1 式</span> 4.0m以上； 敷砂利 <span style="float: right;">1 式</span> RC-40 敷厚 100mm； 大型土のう <span style="float: right;">1 式</span> 1.0×1.0；
交通管理工	式	1	380,000	交通誘導警備員 <span style="float: right;">1 式</span>
直接工事費	式	1	53,517,468	
共通仮設費	式	1	9,449,680	
共通仮設費	式	1	3,793,680	
運搬費	式	1	1,987,000	重建設機械分解組立輸送費 <span style="float: right;">1 式</span>
技術管理費	式	1	1,216,680	システム初期費(ICT) <span style="float: right;">1 式</span> 道路施設基本データ作成費用 <span style="float: right;">1 式</span> 六価カド溶出試験費 <span style="float: right;">1 式</span>

