

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事
工事地名	福岡県久留米市宮ノ陣6丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	199日間	自 令和 7年 9月10日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 宮ノ陣 6 丁目大杜地区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	84, 805, 232		
道路土工		式	1	67, 984, 870		
土砂混合工		式	1	16, 746, 480	土砂混合	7, 200 m3
					万能土質改良システム(2種混合) ;	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
路体盛土工		式	1	3, 135, 000	路体(築堤)盛土	500 m3
					2. 5m未満 ;	
路体盛土工(ICT)		式	1	43, 182, 310	路体(築堤)盛土(ICT)	21, 700 m3
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土材料	1 式
路床盛土工(ICT)		式	1	3, 935, 400	路床盛土(ICT)	1, 200 m3
					土材料	1 式
法面整形工(ICT)		式	1	985, 680	法面整形(盛土部) (ICT)	1, 800 m2
					法面締固め無し ;	
擁壁工		式	1	4, 380, 827		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	4, 380, 827	壁面上端処理	47 m
					(笠コンクリート)	
					幅 0. 3m ;	
					独立型防護柵基礎	31 m
					補強材取付	22 m
					(笠コンクリート部)	
					帯鋼補強土壁 ;	
石・ブロック積(張)工		式	1	1, 320, 784		

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 宮ノ陣 6 丁目大杜地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	1,320,784	現場打基礎コンクリート	11	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	36	m2
				胴込・裏込材(砕石)	14	m3
				再生砕石 RC-40 ;		
止水コンクリート				18-8-40(高炉) W/C制約無 ;	0.7	m3
				現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉) ;		
カルバート工	式	1	1,548,851			
プレキャストカルバート工	式	1	1,548,851	地覆	2	m3
				24-12-25(高炉) ;		
排水構造物工	式	1	5,808,574	独立型防護柵基礎	12	m
作業土工	式	1	161,520	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
側溝工	式	1	1,962,900	土砂 ;		
				プレキャストU型側溝	135	m
集水桝・マンホール工	式	1	255,160	450×450 ;		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				500×500×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面		
				作業補正無 ;		
排水工	式	1	3,428,994	現場打ち集水桝	1	箇所
				800×800×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面		
				作業補正無 ;		
排水工	式	1	3,428,994	小段排水	24	m
				(1)		
				内幅 300mm 内高 300mm ;		
				小段排水	186	m
排水工	式	1	3,428,994	(2)		
				内幅 300mm 内高 300mm ;		

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 宮ノ陣 6 丁目大杜地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				縦排水	14 m
				内幅 300mm 内高 300mm ;	
				側溝蓋(縦排水用)	6 枚
				300用 L=600 ;	
除草工	式	1	988,512		
道路除草工	式	1	988,512	道路除草(複合)	5,500 m2
				道路除草(複合)	1,750 m2
				除草処分	5 t
応急処理工	式	1	654,105		
応急処理解業工	式	1	654,105	応急作業(労務)	1 式
				応急作業(作業車運転)	1 式
				応急作業(機械)	1 式
				応急作業(材料)	1 式
仮設工	式	1	2,118,709		
工事用道路工	式	1	157,909	敷鉄板	1 式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	
交通管理工	式	1	1,960,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	84,805,232		
共通仮設費	式	1	13,788,490		
共通仮設費	式	1	5,206,490		
運搬費	式	1	3,133,310	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	864,000		

積算内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣6丁目大杜地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	8,582,000	
純工事費	式	1	98,593,722	
現場管理費	式	1	30,228,000	
工事原価	式	1	128,821,722	
一般管理費等	式	1	21,368,278	
工事価格	式	1	150,190,000	