

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工 (A1) 工事
工事地名	福岡県久留米市東合川1丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事
3) 工期	185日間 自 令和 7年 9月10日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工 (A1) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	89,498,629	
道路土工	式	1	16,942	
掘削工	式	1	3,236	掘削 10 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	13,706	整地 1 式 敷均し(ルース)；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
橋台工	式	1	41,231,614	
作業土工	式	1	1,176,309	床掘り 1 式 土砂；
				埋戻し 1 式 土砂；
				基面整正 1 式
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				整地 1 式 敷均し(ルース)；
場所打杭工	式	1	28,842,600	場所打杭 12 本 杭径 1000mm 杭長(設計長) 24.5m；
				積込(ルース) 1 式 土砂；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				整地 1 式
				殻運搬 11 m3 コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 11 m3 コンクリート殻(無筋)；
橋台躯体工	式	1	11,212,705	基礎材 97 m2 再生クワッチャン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下；

積算内訳書

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工 (A1) 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C制約無し 敷厚 10cm ;	97 m2
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し ;	249 m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	1.25 t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	8.39 t
				型枠 一般型枠 ;	1 式
				アンカーボルト箱抜き φ150×520 ;	21 箇所
				機械式鉄筋定着工 D13 ;	88 箇所
				機械式鉄筋定着工 D16 ;	132 箇所
				機械式継手 D16 SA級 ;	24 組
				支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;	1 式
				足場 安全ネット必要 ;	1 式
法覆護岸工	式	1	1,316,470		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,316,470	間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無し ;	59 m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	2 m3
区画線工	式	1	9,280		
区画線工	式	1	9,280	溶解式区画線 (外側線)	25 m

積算内訳書

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工 (A1) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
構造物撤去工	式	1	564,034	
防護柵撤去工	式	1	40,525	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B; 25 m
構造物取壊し工	式	1	312,562	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; 31 m3 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 120 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm;
運搬処理工	式	1	210,947	殻運搬 31 m3 コンクリート殻(無筋); 殻運搬 6 m3 アスファルト殻; 殻処分 31 m3 コンクリート殻(無筋); 殻処分 6 m3 アスファルト殻; 現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	46,360,289	
工事用道路工	式	1	1,525,806	工事用道路盛土 310 m3 敷鉄板 144 m2 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去; 仮設舗装 91 m2
土留・仮締切工	式	1	38,871,275	鋼矢板 156 枚 IV型 平均鋼矢板長さ 15.5m 鋼矢板打込長 15 m 平均鋼矢板引抜長 15m; 切梁・腹起し 15.4 t 大型土のう 95 袋 耐候性(短期); 袋詰玉石 106 袋

積算内訳書

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工 (A1) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t用(長期性能型) 購入材；
				現場発生品運搬 1 式
汚濁防止工	式	1	2,802,400	汚濁防止フェンス 60 m 設置・撤去；
				濁水処理設備 1 式
防護施設工	式	1	272,808	仮設防護柵 25 m Gr-B-2B；
				支給品運搬 1 式
交通管理工	式	1	2,888,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	89,498,629	
共通仮設費	式	1	19,097,400	
共通仮設費	式	1	7,794,400	
運搬費	式	1	6,831,220	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	900,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,303,000	
純工事費	式	1	108,596,029	
現場管理費	式	1	36,169,000	
工事原価	式	1	144,765,029	
一般管理費等	式	1	23,644,971	
工事価格	式	1	168,410,000	