

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削橋下部工（A2）工事
工事地名	福岡県久留米市東合川干出町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	184日間	自 令和 7年 9月11日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	86,660,155		
道路土工		式	1	165,018		
掘削工		式	1	29,124	掘削	90 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	12,540	路体(築堤)盛土	2 m3
					2.5m未満；	
残土処理工		式	1	123,354	整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
橋台工		式	1	31,982,890		
作業土工		式	1	1,053,989	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
場所打杭工		式	1	21,775,023	場所打杭	8 本
					杭径 1000mm 杭長(設計長) 26m；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					殻運搬	7 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻処分	7 m3
					コンクリート殻(無筋)；	

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋台躯体工	式	1	9,153,878	基礎材	81	m2
				再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				均しコンクリート	81	m2
				18-8-40(高炉)W/C制約無し 敷厚 10 c m；		
				コンクリート	205	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し；		
				鉄筋	1.25	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	5.76	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				アンカーボルト箱抜き	21	箇所
				φ150×460；		
法覆護岸工	式	1	1,217,130	機械式鉄筋定着工	72	箇所
				D13；		
				機械式鉄筋定着工	108	箇所
				D16；		
				機械式継手	24	組
				D16 SA級；		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm]；		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,217,130	足場	1	式
				安全ネット必要；		
舗装工	式	1	1,769,694	間知ブロック張	29	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無し；		
				現場打天端コンクリート	10	m3
				18-8-40(高炉)；		

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	1,769,694	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	353 353 353 353	m2 m2 m2 m2
踏掛版設置工	式	1	1,521,574			
踏掛版設置工	式	1	1,521,574	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ;	24	m3
排水構造物工	式	1	2,916,842			
作業土工	式	1	52,742	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルース) ;	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	2,712,500	自由勾配側溝 (1号) 600×600 ;	25	m
集水桝・マンホール工	式	1	151,600	現場打ち集水桝 (1号) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
区画線工	式	1	18,301			
区画線工	式	1	18,301	熔融式区画線 (外側線) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	30	m

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工 (A 2) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 (中心線) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (停止線) 溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	11	m
構造物撤去工	式	1	662,422			
防護柵撤去工	式	1	57,751	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B； 道路反射鏡撤去	21	m
構造物取壊し工	式	1	346,397	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	19	m3
運搬処理工	式	1	258,274	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬	19	m3
					5	m3
					19	m3
					19	m3
					5	m3
					19	m3
					1	式

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	46,406,284		
工事用道路工		式	1	1,197,623	工事用道路盛土 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式 1 式
土留・仮締切工		式	1	39,268,243	鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 17m 鋼矢板打込長 16.5 m 平均鋼矢板引抜長 16.5m； 切梁・腹起し 大型土のう 耐候性(短期)； 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材； 現場発生品運搬	136 枚 13.2 t 134 袋 84 袋 1 式
仮水路工		式	1	418,320	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル構造；	6 m
汚濁防止工		式	1	2,481,900	汚濁防止フェンス 設置・撤去； 濁水処理設備	55 m 1 式
防護施設工		式	1	228,198	仮設防護柵 Gr-B-2B； 支給品運搬	21 m 1 式
交通管理工		式	1	2,812,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	86,660,155		
共通仮設費		式	1	18,685,330		
共通仮設費		式	1	7,665,330		
運搬費		式	1	6,723,150	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式
技術管理費		式	1	63,180	道路施設基本データ作成費	1 式

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削橋下部工（A 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	879, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11, 020, 000	
純工事費	式	1	105, 345, 485	
現場管理費	式	1	35, 215, 000	
工事原価	式	1	140, 560, 485	
一般管理費等	式	1	23, 049, 515	
工事価格	式	1	163, 610, 000	