

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	福岡3号 博多バイパス空港口地区（下り線）改良外工事
工事地名	福岡県福岡市博多区下臼井地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	256日間	自 令和 7年12月19日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	福岡 3 号 博多バイパス空港口地区（下り線）改良外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	135, 877, 968			
道路土工		式	1	317, 081			
路体盛土工 (ICT)		式	1	317, 081	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	280	m3
					積込 (ルース)	1	式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;		
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
擁壁工		式	1	125, 114, 325			
プレキャスト擁壁工		式	1	125, 114, 325	PC-壁体	46. 5	m
					[夜間]		
					□600 L=16m (9B+7B) ;		
					目地部モルタル充填	150	孔
					平均クワット長5. 7m/孔 ;		
					汚泥処分	639	m3
防護柵工		式	1	166, 000			
路側防護柵工		式	1	76, 080	ガードレール	20	m
					(再設置)		
					塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 ;		
防止柵工		式	1	89, 920	立入防止柵	20	m
					(再設置)		
					H=1. 5m 支柱間隔2. 0m (再利用) ;		
応急処理工		式	1	2, 161, 300			
応急処理作業工		式	1	2, 161, 300	応急処理作業	1	式
					(労務)		
					応急処理作業	1	式
					(機械)		
構造物撤去工		式	1	92, 860			

# 積算内訳書

工事名	福岡 3 号 博多バイパス空港口地区（下り線）改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵撤去工	式	1	92,860	防護柵撤去(ガードレール)	20 m
				立入防止柵撤去 H=1.5m 支柱間隔2.0m ;	20 m
仮設工	式	1	8,026,402		
工事用道路工	式	1	6,491,202	工事用道路盛土 4.0m以上 ;	1 式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	1,535,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	135,877,968		
共通仮設費	式	1	24,483,448		
共通仮設費	式	1	9,099,448		
運搬費	式	1	5,668,268	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	611,180	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,820,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	15,384,000		
純工事費	式	1	160,361,416		
現場管理費	式	1	51,639,000		
工事原価	式	1	212,000,416		
一般管理費等	式	1	32,399,584		

## 積算内訳書

工事名	福岡 3 号 博多バイパス空港口地区（下り線）改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	244, 400, 000	