

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|---------------------|
| 工事名 | 福岡3号 宮ノ陣五郎丸地区構造物外工事 |
| 工事地名 | 福岡県久留米市宮ノ陣五郎丸地先 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 福岡国道事務所 | 工務課 |
| 2) 主工種 | 河川・道路構造物工事 | |
| 3) 工期 | 142日間 | 自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年 8月20日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 福岡3号 宮ノ陣五郎丸地区構造物外工事 | | | |
|------------|---------------------|-----|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 道路改良 | 式 | 1 | 100,805,980 | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 33,034,522 | |
| 掘削工(ICT) | 式 | 1 | 717,756 | 掘削(ICT) 780 m3 (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 1 式 敷均し(ルース); |
| 路体盛土工 | 式 | 1 | 90,640 | 路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m未満; 土材料 10 m3 |
| 路体盛土工(ICT) | 式 | 1 | 10,345,860 | 路体(築堤)盛土(ICT) 3,400 m3 土材料 3,400 m3 |
| 路床盛土工(ICT) | 式 | 1 | 20,831,504 | 路床盛土(ICT) 6,500 m3 路床盛土(ICT) 140 m3 (A1背面裏込め) 土材料 6,600 m3 |
| 法面整形工(ICT) | 式 | 1 | 1,048,762 | 法面整形(盛土部)(ICT) 1,930 m2 法面締固め無し; |
| 舗装工 | 式 | 1 | 13,538,561 | |
| 橋面防水工 | 式 | 1 | 7,400,705 | 橋面防水 2,990 m2 塗膜防水; |
| アスファルト舗装工 | 式 | 1 | 3,756,660 | 基層(車道・路肩部) 2,540 m2 密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超; |
| アスファルト舗装工 | 式 | 1 | 2,381,196 | 表層(歩道部) 384 m2 密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上; 調整コンクリート 60 m3 18-8-40(高炉) W/C規定なし; |
| 地盤改良工 | 式 | 1 | 1,155,880 | |

積算内訳書

| 工事名 | 福岡3号 宮ノ陣五郎丸地区構造物外工事 | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-----|-----------|---|-----------------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 路床安定処理工 | 式 | 1 | 1,155,880 | ジオテキスタイル 高強度帯状ジオセメントックパレリンク400L(TA≧336kN/m)); 吊治具賃料 | 520 | m2 |
| 石・ブロック積(張)工 | 式 | 1 | 1,693,657 | | 1 | 式 |
| 作業土工 | 式 | 1 | 70,299 | 床掘り 土砂; 埋戻し 土砂; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 敷均し(ルース); | 1 1 1 1 | 式 式 式 式 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式 | 1 | 1,623,358 | 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)底幅55cm高さ35cm; コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm裏込10cm; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉); | 11 45 18 0.9 | m m2 m3 m3 |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 671,900 | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 9,426 | 基面整正 | 1 | 式 |
| 側溝工 | 式 | 1 | 279,744 | プレキャストU型側溝 300×300×2000; | 32 | m |
| 集水桝・マンホール工 | 式 | 1 | 138,080 | 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉)法面作業補正無; | 2 | 箇所 |
| 排水工 | 式 | 1 | 244,650 | 縦排水 300×300ソケット付き; 張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無; | 7 7 | m m2 |

積算内訳書

| 工事名 | 福岡3号 宮ノ陣五郎丸地区構造物外工事 | | | |
|------------|---------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 踏掛版設置工 | 式 | 1 | 6,828,826 | |
| 踏掛版設置工 | 式 | 1 | 6,828,826 | 踏掛版設置 (A1) 24-12-25(20)(高炉); |
| 防護柵工 | 式 | 1 | 568,286 | |
| 防止柵工 | 式 | 1 | 568,286 | 基礎ブロック, 鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm; 金網・支柱(立入防止柵) H=1.5m; 立入防止柵(撤去) H=1.5m; |
| 橋台工 | 式 | 1 | 5,151,746 | |
| 橋台躯体工 | 式 | 1 | 5,151,746 | コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無; 後打ちコンクリート 18-8-40(高炉) W/C規定なし; 鉄筋 SD345 D13; 鉄筋 SD345 D16~25; 鉄筋 SD345 D29~32; 機械式継手 D19; 型枠 一般型枠 ハﾟﾗﾟｯﾄ; 型枠 一般型枠 後打ちコンクリート; 支保 f≤40kN/m2[t≤120cm]; |

積算内訳書

| 工事名 | 福岡3号 宮ノ陣五郎丸地区構造物外工事 | | | |
|------------|---------------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 足場 安全ネット必要； 1 式 |
| | | | | 目地板 瀝青繊維質目地板t=20； 1 m2 |
| | | | | 吸出し防止材 (A1) 300×300×20； 1 m2 |
| | | | | 排水材設置(構造物背面排水材) (A1) 幅400mm×厚30mm 全透水型； 76 m |
| 橋梁附属土工 | 式 | 1 | 37,866,100 | |
| 伸縮装置工 | 式 | 1 | 37,866,100 | 鋼・ゴム製伸縮装置 (上り線・A1・車道部) 12 m 鋼・ゴム製伸縮装置 (上り線・A1・歩道部) 3 m 鋼・ゴム製伸縮装置 (上り線・A2・車道部) 8 m 鋼・ゴム製伸縮装置 (上り線・A2・歩道部) 3 m 鋼・ゴム製伸縮装置 (下り線・A1) 12 m 鋼・ゴム製伸縮装置 (下り線・A2) 8 m |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 144,502 | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 65,698 | コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 4 m3 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 150 m2 |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 78,804 | 殻運搬 アスファルト殻； 8 m3 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 4 m3 |

積算内訳書

| 工事名 | 福岡3号 宮ノ陣五郎丸地区構造物外工事 | | | |
|--------------|---------------------|-----|-------------|---------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 殻処分 アスファルト殻； 8 m3 |
| | | | | 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 4 m3 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 152,000 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 152,000 | 交通誘導警備員 1 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 100,805,980 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 12,417,180 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,196,180 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 1,209,180 | システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 987,000 | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 10,221,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 113,223,160 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 33,887,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 147,110,160 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 23,969,840 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 171,080,000 | |
| | | | | |