

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡210号 豊城地区函渠設置外工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町豊城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	379日間	自 令和 8年 3月 6日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡210号 豊城地区函渠設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	66,472,973	
道路土工	式	1	957,036	
掘削工	式	1	279,928	掘削 880 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	677,108	路体(築堤)盛土 80 m3 2.5m未満；
				路体(築堤)盛土 60 m3 2.5m以上4.0m未満；
				路体(築堤)盛土 540 m3 4.0m以上；
地盤改良工	式	1	9,537,560	
路床安定処理工	式	1	1,371,580	安定処理 1,010 m2 0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3 .25t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)；
固結工	式	1	8,165,980	スラリー揺動攪拌 610 m3 空打部 施工深度 2～5m以下；
				スラリー揺動攪拌 720 m3 改良部 100kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) 施工深度 2～5m以下；
カルバート工	式	1	44,842,637	
作業土工	式	1	602,193	床掘り 1 式 土砂；
				埋戻し 1 式 土砂；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				整地 1 式 敷均し(ルース)；
プレキャストカルバート工	式	1	44,240,444	大型プレキャストボックス 34 m 内幅 5.5m 内高 2.0m；

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 2 1 0 号 豊城地区函渠設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物工	式	1	5,846,506			
水路工	式	1	5,846,506	三面水路 5500×1100 ;	6	m
除草工	式	1	123,130			
道路除草工	式	1	123,130	道路除草(複合) 道路除草(複合) 除草処分 除草屑 ;	500 500 1	m2 m2 t
応急処理工	式	1	425,825			
応急処理作業工	式	1	425,825	応急作業(労務) 応急作業(作業車運転) 応急作業(機械) 応急作業(材料)	1 1 1 1	式 式 式 式
構造物撤去工	式	1	2,447,768			
構造物取壊し工	式	1	1,809,416	削孔 ワイヤー貫通孔 φ50×250mm ; ワイヤー切断 コンクリート(鉄筋) ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	4 1 93 1	孔 m2 m3 式
運搬処理工	式	1	638,352	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	93 93	m3 m3
仮設工	式	1	2,292,511			
仮橋・仮栈橋工	式	1	532,810	橋脚 仮橋上部	1 1	式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡210号 豊城地区函渠設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				架設； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 1 式 仮設高欄 1 式 ガードレール型 設置；
仮設土工	式	1	884,543	仮設土工盛土 1 式
土留・仮締切工	式	1	398,078	鋼矢板 1 式 III型 平均鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6.5m； 鋼矢板 1 式 III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m； 大型土のう 1 式 耐候性(短期)；
水替工	式	1	233,880	ポンプ排水 1 式 0以上120(m ³ /h)未満 10m 作業時排水；
交通管理工	式	1	243,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	66,472,973	
共通仮設費	式	1	9,783,980	
共通仮設費	式	1	2,968,980	
運搬費	式	1	2,199,000	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	70,980	六価クロム溶出試験 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	699,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,815,000	
純工事費	式	1	76,256,953	

