

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡497号 二丈石崎地区(下り線)擁壁設置外工事
工事地名	福岡県糸島市二丈石崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	359日間	自 令和8年3月12日 至 令和9年3月5日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡497号 二丈石崎地区(下り線)擁壁設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	117,844,964	
道路土工	式	1	11,273,405	
掘削工	式	1	98,611	掘削 (表土) 土砂 オーフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 310 m3
掘削工(ICT)	式	1	57,540	掘削(ICT) 土砂 オーフソカット 障害無し 5,000m3未満； 140 m3
路体盛土工	式	1	4,693,617	路体(築堤)盛土 490 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 490 m3 2.5m以上4.0m未満； 積込(ルズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工(ICT)	式	1	107,191	路体(築堤)盛土(ICT) 70 m3 積込(ルズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路床盛土工	式	1	93,976	路床盛土 6 m3 2.5m未満； 路床盛土 20 m3 2.5m以上4.0m未満； 積込(ルズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路床盛土工(ICT)	式	1	4,731,680	路床盛土(ICT) 120 m3 路床盛土(ICT) 1,500 m3 (路床置換) 積込(ルズ) 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡497号 二丈石崎地区(下り線)擁壁設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	1,490,790	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
擁壁工	式	1	95,971,174	
作業土工	式	1	1,695,920	埋戻し 1 式 土砂； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	94,275,254	補強土壁基礎 162 m (布基礎(標準部)) 18-8-25(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 390 m2 (1-1号) 帯鋼補強土壁； 補強土壁壁面材組立・設置 314 m2 (1-2号) 帯鋼補強土壁； 補強土壁壁面材組立・設置 76 m2 (2-1号) 帯鋼補強土壁； 補強土壁壁面材組立・設置 39 m2 (2-2号) 帯鋼補強土壁； 補強材取付 3,870 m (1-1号) 帯鋼補強土壁； 補強材取付 3,998 m (1-2号)

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡497号 二丈石崎地区（下り線）擁壁設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				帯鋼補強土壁； 補強材取付 (2-1号) 692 m
				帯鋼補強土壁； 補強材取付 (2-2号) 374 m
				帯鋼補強土壁； 補強材取付 (笠コンクリート部) 175 m
				帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 3,713 m3
				帯鋼補強土壁； 鉛直目地 4 枚
				U型用蓋 210×35×600； 鉛直目地 20 枚
				U型用蓋 250×40×600； 基盤排水層 399 m3
				RC-40； 吸出し防止材 687 m2
				t≥2.0mm； 排水フィルター層 343 m3
				RC-40； 壁面上端処理 (笠コンクリート) 235 m
				幅 0.3m； 独立型防護柵基礎 230 m
				幅 0.4m； 地下排水 220 m
				φ200 シングル； 縦排水 7 m
				VU400； 伸縮目地 0.8 m2
				t=20mm；

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡497号 二丈石崎地区(下り線)擁壁設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工	式	1	470,768	
側溝工	式	1	52,488	プレキャストU型側溝 300×300; 6 m
管渠工	式	1	72,000	暗渠排水管 VU400; 6 m
集水桝・マンホール工	式	1	346,280	現場打ち集水桝 (B型)(1,6号) 600×600×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無; 2 箇所
				現場打ち集水桝 (G型)(249,250号) 500×600×712 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 グレーチング蓋; 2 箇所
標識工	式	1	12,790	
小型標識工	式	1	12,790	小型標識板 設置 φ600; 1 枚
応急処理工	式	1	4,071,100	
応急処理作業工	式	1	4,071,100	応急処理作業 (労務) 1 式
				応急処理作業 (機械) 1 式
構造物撤去工	式	1	522,620	
構造物取壊し工	式	1	297,920	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; 35 m3
運搬処理工	式	1	224,700	殻運搬 コンクリート殻(無筋); 35 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋); 35 m3
仮設工	式	1	5,523,107	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡497号 二丈石崎地区（下り線）擁壁設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工用道路工	式	1	2,872,307	工用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
				敷鉄板	1	式
				大型土のう 撤去；	1	式
仮水路工	式	1	370,800	暗渠排水管	1	式
交通管理工	式	1	2,280,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	117,844,964			
共通仮設費	式	1	14,427,930			
共通仮設費	式	1	2,879,930			
運搬費	式	1	561,750	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,109,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	11,548,000			
純工事費	式	1	132,272,894			
現場管理費	式	1	39,959,000			
工事原価	式	1	172,231,894			
一般管理費等	式	1	27,488,106			
工事価格	式	1	199,720,000			